



Instrukcja obsługi dla rejestratorów **MSJ Vision Seria AI Technology**

Przeczytaj uważnie przed uruchomieniem urządzenia

UWAGI

- Przeczytaj uważnie instrukcję oraz upewnij się, że potrafisz bezpiecznie oraz poprawnie użytkować urządzenie
- W instrukcji mogą znajdować się techniczne błędy. Uaktualnienia będą dodawane w kolejnych wersjach tej instrukcji. Zawartość instrukcji może zmieniać się bez powiadomienia.
- Niektóre funkcje mogą być niedostępne w Twoim urządzeniu. Instrukcja ma charakter ogólny i opisuje wszystkie dostępne funkcje.
- Urządzenie powinno być zasilane źródłem zgodnym z informacją na etykiecie. Zweryfikuj woltaż zasilacza zanim użyjesz go do uruchomienia urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez długi czas odłącz przewód zasilający z źródła zasilania.
- Nie pozostawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła.
- Nie pozostawiaj urządzenia w wilgotnych miejscach. Czyść wyłącznie suchą ścierką.
- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia oraz nie zastawiaj jego wentylatorów.
- Nie odłączaj zasilania urządzenia w normalnych warunkach nagrywania.
- Rejestrator to urządzenie wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Jeżeli do urządzenia dostała się woda, odeślij je do serwisu w celu sprawdzenia.
- W razie awarii nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, odeślij je do autoryzowanego serwisu.
- W instrukcji znajduje się własności firm; Microsoft, Apple oraz Google. Zdjęcia oraz zrzuty ekranu służą wyłącznie do wyjaśnienia działania naszego produktu. Własność znaków towarowych oraz inne własności intelektualne Microsoft, Apple oraz Google należą do wyżej wymienionych firm.
- Ta instrukcja jest zgodna z wieloma modelami. Wszystkie przykłady oraz zdjęcia pochodzą z jednego z modeli w celach informacyjnych.
- Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej ustawień oraz nagrań przed odesłaniem urządzenia do serwisu. Urządzenie na serwisie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych, oraz zostaną usunięte dane użytkownika

ZASTRZEŻENIA

- Z uwagi na dostęp produktu do Internetu, korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nasz firma nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie, wyciek prywatnych danych, oraz innych szkód powstałych poprzez ataków cybernetycznych, ataków hackerskich, infekcji wirusowej lub innych internetowych zagrożeń, jednakże nasz firma zapewni potrzebne wsparcie techniczne.
- Przepisy dotyczące nadzoru, różnią się w zależności od kraju. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z lokalnym prawem dotyczącym nadzoru. Nasz firma nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nielegalnych działań.
- Okres przechowywania nagrań zależy od urządzeń pamięci masowej, z których korzystają użytkownicy. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

REKOMENDACJE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem zmień hasło i użyj silnego hasła składającego się z przynajmniej 8 znaków zawierającego duże oraz małe litery oraz cyfry.
- Ustaw czas ważności hasła na maksymalnie 90 dni, regularna zmiana hasła jest podstawowym odpowiedniego zabezpieczenia systemu
- System automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie. Aktualizowanie urządzenia zapewnia zgodność systemu z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń.
- Zmień domyślne porty (takie jak http-80, https-443, port danych-6036 itd.) w celu zmniejszenia ryzyka dostępu do urządzenia niepowołanych osób
- Zaleca się do uruchomienia funkcji firewall na routerze. Należy jednak pamiętać, że ważne porty nie mogą być zamknięte (tj. 80, 443, 6036)
- Nie jest zalecane udostępniania rejestratora w sieci publicznej. W razie takiej konieczności, zalecane jest wykorzystanie zewnętrznego sprzętowego firewall'a.
- Nie jest zalecane wykorzystywania funkcji SNMP w wersji v1 oraz v2.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do urządzenia poprzez klienta WEB, utwórz certyfikat TLS aby aktywować protokół https.
- Używaj białych i czarnych list w celu filtrowania adresów IP. Pomoże to uniknąć niepowołanych prób uzyskania dostępu do urządzenia.
- Pamiętaj o przydzielaniu tylko potrzebnych uprawnień poszczególnym użytkownikom.
- Włączenie funkcji UPnP automatycznie przekieruje porty na routerze lub modemie. Jest to bardzo wygodna funkcja dla użytkownika, jednakże należy pamiętać, że może to doprowadzić do niepowołanego dostępu. Zalecane jest wyłączenie funkcji UPnP, jeżeli nie masz zamiaru udostępniać urządzenia w sieci publicznej.

- Sprawdź logi. Znaleźć w nich można informacje dotyczące historii błędów i prób pozyskania dostępu przez osoby trzecie. Informacje te pozwolą Ci podjąć odpowiednie kroki związane z zabezpieczeniem rejestratora.

INFORMACJE REGULACYJNE

Certyfikacja FCC

FCC Produkty zostały przetestowane i uznane za zgodne z przepisami FCC części 15 podpunktu B. Działanie produktów podlega następującym dwóm warunkom. (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych sprzężeń (2) urządzenie musi być odporne na zakłócenia, które mogłyby wywołać jego nieprawidłową pracę.

Certyfikacja RoHS

Produkty zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą UE RoHS. Dyrektywa 2011/65/EU oraz jej nowelizacja Dyrektywa EU 2015/863 w sprawie ograniczenia niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Certyfikacja CE

CE Urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami EMC Directive 2014/30/EU



2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Aby zadbać o środowisko naturalne, zadbaj o odpowiednie segregowanie, składowanie oraz recykling niedziałających oraz zniszczonych urządzeń. W szczególności produkt oznaczony tym symbolem, utylizowany musi być w odpowiedni sposób

Dyrektywa 94/62/EC: to zarządzenie odnosi się do opakowań, pakowania odpadów oraz ochrony środowiska. Opakowanie oraz opakowanie ze zużyтым sprzętem muszą zostać oddane do wyznaczonych do tego miejsc.

REACH(EC1907/2006): RECH dotyczy rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenie ilości chemikaliów, celem zapewnienia ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Poprzez lepszą i szybszą identyfikację właściwości substancji chemicznych. Produkt, do którego odnosi się ta instrukcja jest zgodny z zasadami oraz regulacjami REACH.

Spis treści

Spis treści	5
1. Wprowadzenie	11
1.1 Streszczenie	11
1.2 Funkcje	11
1.3 Opis panelu przedniego	14
1.4 Opis panelu tylnego	15
1.5 Połączenia	19
2. Podstawowe operacje	22
2.1 Uruchomienie oraz wyłączenie	22
2.2 Pilot	22
2.3 Obsługa za pomocą myszy	24
2.4 Wprowadzanie tekstu	25
2.5 Przyciski operacyjne	25
3. Pierwsze uruchomienie, kreator i menu główne	26
3.1 Pierwsze uruchomienie	26
3.2 Kreator ustawień	28
3.3 Menu główne.	35
4. Zarządzanie kamerami	39
4.1 Dodawanie/Edytowanie Kamer	39
4.2 Edycja kamery	43
4.3 Dodawanie, edycja grup kamer	45
4.4 Kamery sieciowe	46
5. Wprowadzenie do podglądu na żywo.	48
5.1 Interfejs podglądu na żywo.	48
5.2. Tryb podglądu na żywo	49
5.3 Ustawienie POS	55
5.4 Konfiguracja podglądu obrazu.....	58
6. PTZ.....	63
6.1 Wprowadzenie do interfejsu sterowania PTZ	63
6.2 Ustawienia presetów (punktów)	67
6.3 Ustawienia trasy	68

6.4	Ustawienia ścieżki	70
6.5	Zadania.....	71
7.	Zarządzenie Dyskami oraz Nagrywaniem.....	72
7.1	Konfiguracja nagrywania	72
7.1.1.	Konfiguracja trybu.....	72
7.2.	Parametry Kodowania.	75
7.3.	Ustawienia harmonogramów	75
7.4.	Tryb Nagrywania.....	78
7.5.	Dyski.....	79
8.	Odtwarzanie i kopia zapasowa.....	84
8.1.	Szybkie odtwarzanie	84
8.2.	Opis interfejsu odtwarzania.....	85
8.3.	Inteligentne odtwarzanie.....	90
8.4.	Wyszukiwanie nagrań, odtwarzanie oraz kopia zapasowa.....	92
9.	Zarządzanie Alarmami	98
9.1.	Alarmy z zewnętrznych czujek alarmowych (Wejścia alarmowe).....	98
9.2.	Alarm detekcji ruchu.....	99
9.4.	Zdarzenia analizy obrazu.....	101
9.5	Wyjątki.....	112
9.6	Powiadomienia o alarmach.....	113
9.7.	Alarm ręczny.....	115
9.8.	Podgląd stanu alarmów.....	115
10.	Zarządzanie Kontami i Dostępem.....	117
10.1	Zarządzanie Kontami.....	117
10.2	Logowanie i wylogowanie.....	120
10.3	Zarządzanie uprawnieniami.....	120
10.4	Czarna i Biała lista.....	121
10.5	Podgląd po wylogowaniu.....	122
10.6	Ochrona sieciowa.....	123
10.7	Jakość hasła.....	123
10.8.	Status użytkownika online.....	123
11.1.	Konfiguracja sieci.....	124
11.2.	Podstawowa konfiguracja.....	135
11.2.1	Ustawienia ogólne.....	135
11.2.2.	Ustawienia daty i czasu.....	136

11.2.3. Ustawienia OSD rejestratora.....	137
11.3. Ustawienia fabryczne	137
11.4. Aktualizacja.	137
11.5. Kopia zapasowa ustawień.....	137
11.6 . Profilaktyka (automatyczny restart).....	138
11.7. Pokaż log.....	138
11.8. Informacje o systemie.	139
12.1. Dostęp z aplikacji mobilnej.....	139
12.3. Dostęp z sieci wewnętrznej.	140
Dostęp PPPoE	140
12.4. Sterowanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową.....	141
12.4.1.1. Rozpocznij podgląd.	142
12.4.1.2. Opis lewego panelu.....	142
12.4.1.3. Wyświetlanie listy kamer.....	142
12.4.1.4. Wyświetl listę grup.	143
12.4.1.5. Wyświetlanie listy widoków.....	143
12.4.1.6. Opis przycisków na pasku narzędzi.....	143
13. Zarządzanie wydarzeniami AI.....	147
13.1. Rozpoznawanie twarzy.	147
13.1.1. Ustawienia wykrywania twarzy.	147
13.1.2. Zarządzanie bazą danych.	149
13.1.3. Ustawienia rozpoznawania twarzy.	152
13.2. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.....	154
13.2.1. Ustawienia wykrywania tablic rejestracyjnych.....	154
13.2.2. Zarządzenie bazą danych tablic rejestracyjnych.	155
13.2.3. Ustawienia rozpoznawania tablic rejestracyjnych.....	156
13.3. Potykacz.	157
13.4. Wykrywanie włamań.	159
13.5. Wykrywanie porzuconego/brakującego obiektu.....	160
13.6. Wykrywanie gęstości tłumu.	161
13.7. Wykrywanie wyjątków.....	163
14. Inteligentna analityka.....	165
14.1. Widok wykrywania celu.	165
14.1.1. Widok wykrywania ciała/pojazdu.	165
14.1.2. Wykrywanie twarzy/widok meczu.....	166

Aby dodać docelową twarz z ostatnich.....	174
14.1.3. Odtwarzanie ścieżki.	176
14.1.4. Wyszukiwanie sylwetki człowieka.	178
14.1.5. Wyszukiwanie pojazdów	179
14.2. Wyświetlanie informacji statystycznych	181
14.3. Obecność twarzy.	182
14.4. Sprawdzanie twarzy	184
Dodatki (2) / Obliczanie przestrzeni dyskowej.....	189
Przebieg dyskowa(MB) = Bitrate(Kbps) / 1024 / 8 x 3600 x Ilość nagrywanych godzin	189
Dodatki (3) / Lista kompatybilnych urządzeń.....	190
Kompatybilne dyski twarde	190

1. Wprowadzenie

1.1 Streszczenie

Bazując na najbardziej zaawansowanej technologii SOC i systemie wbudowanym, ta seria NVR wykorzystuje nowy HID oraz obsługuje inteligentne zarządzanie kamerami IP oraz wyszukiwanie nagrań na osi czasu. Rejestratory oprócz wysokiej wydajności zapewniają również wysokiej jakości obraz, stabilny system oraz prosty w obsłudze interfejs. Rejestratory te są urządzeniami do scentralizowanego zarządzania sieciowym monitoringiem wideo. Ta seria NVR może być szeroko stosowana w systemach bezpieczeństwa banków, szkół, inteligentnych rezydencji, domów, ulic, sklepów, stacji benzynowych, hoteli, fabryk itd.

1.2 Funkcje

Podstawowe funkcje

- Obsługa dostępu do urządzeń sieciowych w tym kamer IP MSJ Vision oraz innych producentów, którzy posiadają integrację z protokołem ONVIF
- Rejestratory NVR obsługują kodeki H.265S/H.265+/H.265 oraz H.264S/H.264+/H.264
- Obsługa standardu protokołu ONVIF
- Obsługa podwójnego strumienia nagrania z każdej kamery
- Obsługa ręcznego lub automatycznego dodawania kamer IP
- Obsługa wspólnej lub pojedynczej konfiguracji kamer OSD, masek prywatności, detekcji ruchu, parametrów wideo i innych.
- Obsługa analityki obrazu i powiązań alarmowych z nią związanych. Dotyczy m.in. zmiany sceny, zmiany kolorów, rozmycia obrazu, detekcji intruza (wtargnięcia/ opuszczenia strefy), przekroczenia linii, zliczania, porzuconych obiektów, zagęszczenia osób, detekcji twarzy, rozpoznawania tablic rejestracyjnych itd.
- Obsługa odtwarzania i kopii zapasowej
- Obsługa maksymalnie 8 grup uprawnień użytkowników, w tym Administrator, Zaawansowany oraz Ogólny, które są domyślnymi grupami w systemie
- Obsługa maksymalnie 16 użytkowników jako klientów internetowych, którzy mogą logować się przy użyciu jednej lub wielu nazw użytkownika w jednym czasie. Kontrola uprawnień użytkowników może być włączona lub wyłączona.
- Obsługa jednoczesnego logowania przez kilku klientów, ich ilość zależna jest od modelu urządzenia

Podgląd na żywo

- Obsługa 4K×2K/1920×1080/1280×1024 HDMI oraz 1920×1080/1280×1024 VGA, synchronizacja z wyświetlaczem HD
- Obsługa podziału ekranu na 1/4/6/8/9/13/16/25/36/48/64 w zależności od modelu
- Poszczególne modele posiadają widok przechwyconych zdjęć ze zdarzeń wykrycia i dopasowania twarzy, tablic rejestracyjnych oraz podgląd zdarzeń perymetrycznych człowiek/pojazd
- Obsługa automatycznego dopasowania obrazu z kamery do proporcji ekranu
- Obsługa monitoringu audio z kamery, może być włączony lub wyłączony
- Obsługa ręcznego przeciągania obrazu z podglądanej kamery do innych okien

- Obsługa ręcznego wykonywania zdjęć
- Obsługa sekwencji wyświetlania, która może być ustawiona w dowolny sposób
- Możliwość zapisu okna podglądu
- Obsługa podziału kamer na poszczególne grupy
- Obsługa paska narzędzi okna podglądu
- Obsługa grup podglądu kamer oraz schematu sekwencji wyświetlania razem z ustawieniem czasu przełączenia
- Obsługa detekcji ruchu oraz masek prywatności
- Wsparcie wielu popularnych protokołów kontroli PTZ oraz ustawień presetów i tras
- Obsługa myszką sterowania kamerami IP takimi jak: obrót, zoom, Focus i innych
- Obsługa przybliżenia za pomocą rolki myszki pojedynczego obrazu kamery
- Obsługa przybliżenia cyfrowego do 16x
- Obsługa dostosowywania obrazu oraz obiektywu (dostępne tylko dla niektórych kamer)
- Obsługa szybkiego dodawania kamer z poziomu okna podglądu na żywo
- Sekwencja wyświetlania obrazu z kamer na żywo z poziomu klienta WWW jest zgodna z sekwencją ustawioną lokalnie w menu rejestratora.

Zarządzanie dyskiem

- Ilość maksymalnie obsługiwanych dysków oraz ich maksymalna obsługiwana pojemność jest określona w karcie katalogowej urządzenia.
- Niektóre rejestratory obsługują tworzenie kopii zapasowej poprzez e-SATA HDD
- Obsługa konfiguracji i zarządzania grupami dysków z różnymi pojemnościami
- Obsługa podglądu informacji o dysku oraz sprawdzanie jego błędów (S.M.A.R.T)
- Obsługa formatowania wielu dysków jednocześnie

Konfiguracja nagrywania

- Obsługa nagrywania głównego oraz drugiego strumienia w jednym czasie oraz w konfiguracji dla wielu bądź jednej kamery z osobna
- Obsługa nagrywania ręcznego oraz trybów nagrywania automatycznego
- Obsługa harmonogramu nagrywania, nagrywania według alarmu, detekcji ruchu itp.
- Obsługa inteligentnego odtwarzania poprzez zdarzenia, wykrycie twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcia.
- Obsługa ustawień harmonogramu nagrywania oraz nagrywania zdarzeń z różnymi strumieniami wideo.
- Obsługa harmonogramu nagrań oraz nagrywania w pętli
- Obsługa nagrywania przed i po zdarzeniu

Odtwarzanie nagrań

- Obsługa linii czasu w szybkim podglądzie nagrań oraz wyszukiwanie według daty. Poruszanie się po linii czasu może odbywać się za pomocą rolki myszy bądź wybranie pożądanego czasu kliknięciem. Rolka myszy może również służyć do przybliżenia obrazu nagrania.
- Obsługa wyszukiwania nagrań według linii czasu/daty/zdarzenia/etykiety
- Obsługa podglądu obrazu według czasu w trybie wyszukiwania według linii czasu
- Odtwarzanie nagrań po według zdarzeń wykrycia pojazdu, tablicy rejestracyjnej czy twarzy (w wybranych modelach)
- Obsługa wyszukiwania nagrań według miesiąca, dnia, godziny oraz minuty
- Jednocześnie można wyszukiwać obraz z 16 kamer w trybie linii czasu
- Obsługa szybkiego podglądu wybierając kamerę z okna podglądu na żywo

- Obsługa odtwarzania maksymalnie obrazu z 16 kamer na żywo
- Możliwość ręcznego przypisywania etykiet
- Obsługa przyspieszenia odtwarzania(max. 32x) oraz zwolnionego nagrania (max. 1/32x)

Kopia zapasowa

- Obsługa tworzenia kopii zapasowej poprzez interfejsy USB oraz e-SATA
- Obsługa tworzenia kopii zapasowej według czasu/zdarzenia/analizy obrazu
- Obsługa maksymalnie 10 zadań kopii zapasowej oraz podglądu jej statusu
- Obsługa wyboru okresu kopii zapasowej z linii czasu

Zarządzanie alarmami

- Obsługa harmonogramu alarmów
- Możliwość włączenia bądź wyłączenia detekcji ruchu, zewnętrznego czujnika alarmowego, alarmu analizy obrazu, inteligentnych alarmów z wykluczeniem alarmów dotyczących konfliktów adresów IP, alarmów S.M.A.R.T, alarmu przepełnienia dysku bądź jego braku, alarmu niedozwolonego dostępu, rozłączenia sieci, rozłączenia kamery IP itp. Jest możliwa konfiguracja wyzwolenia alarmu.
- Możliwość wyzwolenia w razie alarmu operacji PTZ, zdjęcia, wyświetlenia obrazu z kamery w trybie pop-up.
- Obsługa powiadomień o zdarzeniach za pomocą wyjścia alarmowego, pop-up wideo, wiadomości pop-up, brzęczka, e-mail itd.
- Zapisane zdjęcia mogą być załączone do wiadomości e-mail i wysłane w razie alarmu.
- Obsługa podglądu statusu wejść i wyjść alarmowych oraz detekcji ruchu
- Obsługa ręcznego uruchomienia oraz wyłączenia alarmu
- Wsparcie funkcji automatycznego uruchomienia ponownie urządzenia w razie pojawienia się wyjątku w działaniu urządzenia
- Wybrane modele posiadają możliwość alarmowania według zdarzeń związanych z wykrywaniem twarzy

Funkcje rozpoznawania twarzy

- Możliwość dodania 5000 zdjęć twarzy do bazy (wybrane modele posiadają możliwość dodania 10000 zdjęć)
- Obsługa wyszukiwania nagrań według zdjęcia twarzy
- Obsługa kontroli dostępu według twarzy
- Możliwość prowadzenia statystyk
- Obsługa alarmu dopasowania twarzy

Funkcje LPR (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych)

- Możliwość dodania 50000 tablic rejestracyjnych do bazy (niektóre modele posiadają jedynie bazę z ograniczeniem do 1000 tablic rejestracyjnych)
- Wsparcie wykrywania, rozpoznawania oraz wyszukiwania tablic rejestracyjnych
- Obsługa statystyk LPR
- Obsługa alarmu związanego ze zdarzeniem LPR

Funkcje sieciowe

- Obsługa TCP/IP oraz protokoły PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP itd.
- Obsługa stworzenia białej oraz czarnej listy adresów IP oraz MAC
- Obsługa trybu przeglądarkowego za pomocą klienta WWW za pomocą przeglądarek: IE8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (wersje niższe od 45) oraz Safari na MAC OS.
- Wsparcie dla zdalnej konfiguracji, importu oraz eksportu parametrów urządzenia oraz wsparcie dla zdalnych operacji związanych z aktualizacją urządzenia

- Wsparcie dla zdalnej konfiguracji kamer IP połączonych z rejestratorem
- Obsługa zdalnego wyszukiwania oraz tworzenia kopii zapasowej.
- Obsługa zdalnego włączenia i wyłączenia alarmu.
- Kamera z funkcją motozoom może być ustawiona za pomocą web client.
- Wsparcie NVMS oraz innych platform do zarządzania rejestratorem
- Obsługa NAT do łączenia się przez aplikację Super Live Plus.
- Obsługa mobilnego nadzoru za pomocą smartfonów i tabletów z systemem Android OS oraz iOS

Inne funkcje

- Rejestrator może być sterowany za pomocą przycisków na przednim panelu, pilota bądź myszki
- Prosta i intuicyjne menu kafelkowe
- Możliwość podglądu informacji takich jak: status kamer, status alarmu, status nagrywania, status kopii zapasowej
- Możliwość resetu do ustawień fabrycznych, import oraz eksport konfiguracji, podgląd logów
- Obsługa automatycznego dopasowania rozdzielczości do monitora
- Prawy przycisk cofa jedno okno w menu, przyciśnięcie rolki cofa do podglądu na żywo
- Możliwość zmiany języka systemu
- Przytrzymaj prawy przycisk myszy przez 5 sekund aby rejestrator zmienił wyjście wideo na VGA, podczas takiej zmiany zostanie wyświetlona najniższa rozdzielczość obsługiwana przez rejestrator, każda kolejna taka operacja będzie podnosiła rozdzielczość





1.3 Opis panelu przedniego

Typ I:

Nazwa	Opis
REC	Świeci na niebiesko, kiedy jest aktywne nagrywanie
NET	Świeci na niebiesko, kiedy rejestrator ma dostęp do sieci
Power	Świeci na niebiesko, kiedy urządzenie jest podłączone do zasilania
Fn	Brak funkcji


Typ II:

Nazwa	Opis
Power	Świeci na niebiesko, kiedy do urządzenia podłączone jest zasilanie
HDD	Dioda zmienia kolor na niebieski kiedy dane są odczytywane bądź zapisywane na dysku
NET	Świeci na niebiesko, kiedy rejestrator ma dostęp do sieci
Backup	Dioda świeci na niebiesko kiedy wykonywana tworzona jest kopia zapasowa


Play	Dioda świeci na niebiesko kiedy uruchomione jest odtwarzanie zapisanego materiału
REC	Dioda świeci na niebiesko kiedy uruchomione jest nagrywanie
AUDIO /+	1.Regulacja dźwięku 2. Podniesienie wartości ustawienia
P.T.Z /-	1.Wejście w tryb PTZ 2. Obniżenie wartości ustawienia
MENU	Wejście do Menu
INFO	Wyświetla informacje o urządzeniu
BACKUP	Przechodzi do ustawień kopii zapasowej
SEARCH	Przechodzi do wyszukiwania nagrań
Exit	Wyjście z obecnego okna
	Nagrywanie ręczne
	Odtwarzanie/Pauza
	Spowolnienie odtwarzania
	Przyspieszenie odtwarzania
1-9	Wprowadzenie numeru oraz wybieranie podglądu kamery
0/--	Wprowadzenie numeru powyżej 10
Joystick	Służy do wybierania pola
Multi-Screen switch	Przełączanie pomiędzy ekranami
Enter	Potwierdź wybór
USB	Interfejs usb służący do podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mysz czy pamięć przenośna

1.4 Opis panelu tylnego


Dla przykładu w instrukcji zostanie pokazane wyłącznie kilka rodzajów paneli tylnych aby przedstawić użytkownikowi podstawowe złącza. Pamiętaj aby nie sugerować się tą instrukcją wybierając produkt, dokładny opis panelu tylnego znajduje się w karcie katalogowej produktu.



Numer	Nazwa	Opis
1	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
2	GND	Uziemienie
3	AUDIO IN	Wejście audio
4	DC12V	Gniazdo zasilania DC12V
5	LAN	Port Sieciowy
6	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
7	ALARM IN	Wejścia alarmowe
8	HDMI	Wyjście wideo HDMI
9	USB	Interfejs USB
10	AUDIO OUT	Wyjście Audio
11	RS-485	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-)




Numer	Nazwa	Opis
1	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
2	e-SATA	Złącze e-SATA służący do podłączenia zewnętrznego dysku HDD
3	RS485 (Y/Z)	Interfejs RS-485 (Y = TX+, Z=TX-) (dla kamer obrotowych)
4	RS485 (A/B)	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-) (dla klawiatur)
5	AUDIO OUT	Wyjście audio
6	LAN	Port sieciowy
7	HDMI	Wyjście wideo HDMI
8	USB	Interfejs USB
9	GND	Uziemienie
10	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
11	ALARM IN	Wejścia alarmowe
12	AUDIO IN	Wejście audio
13	Przycisk zasilania	Przełącznik zasilania (I = włączony, O = wyłączony)
14	Zasilacz	Złącze zasilacza



Numer	Nazwa	Opis
1	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
2	RS485 (Y/Z)	Interfejs RS-485 (Y = TX+, Z=TX-) (dla kamer obrotowych)

Instrukcja obsługi rejestratorów MSJ Vision NVR serii AI Technology

3	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
4	GND	Uziemienie
5	AUDIO OUT	Wyjście audio
6	e-SATA1/e-SATA2	Złącza e-SATA do podłączenia dysku zewnętrznego
7	LAN1/LAN2	Porty Sieciowe
8	HDMI 1	Wyjście wideo HDMI obsługujące rozdzielczość 4K × 2K
9	USB3.0/USB	Interfejsy USB
10	HDMI2	Drugie wyjście wideo HDMI obsługujące rozdzielczość maksymalnie do 1920x1080. Drugie wyjście HDMI działa jedynie jako wyświetlenie obrazu/ sekwencji obrazu oraz bez możliwości podglądu MENU
11	RS485 (A/B)	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-) (dla klawiatur)
12	ALARM IN	Wejścia alarmowe
13	AUDIO IN	Wejście audio
14	Przycisk zasilania	Przełącznik zasilania (I = włączony, O = wyłączony)
15	Zasilacz	Złącze zasilacza



Numer	Nazwa	Opis
1	DC48V	Złącze zasilania DC48V
2	Porty PoE	8 sieciowych portów PoE służących do podłączenia kamer IP
3	LAN	Port LAN
4	VGA	Wyjście wideo VGA (D-SUB)
5	HDMI	Wyjście wideo HDMI (maks. 1920x1080)
6	USB3.0	Interfejs USB3.0
7	AUDIO IN	Wejście Audio
8	AUDIO OUT	Wyjście audio
9	DC12V	Złącze zasilania DV12V



Numer	Nazwa	Opis
1	e-SATA	Złącza e-SATA do podłączenia dysku zewnętrznego
2	LAN1/LAN2	Porty Sieciowe
3	HDMI2	Drugie wyjście wideo HDMI obsługujące rozdzielczość maksymalnie do 1920x1080. Drugie wyjście HDMI działa jedynie jako wyświetlenie obrazu/ sekwencji obrazu oraz bez możliwości podglądu MENU
4	USB	Interfejs USB
5	HDMI1	Wyjście HDMI1 obsługujące rozdzielczość 4K x 2K
6	VGA	Wyjście wideo VGA
7	RS485(Y/Z)	Interfejs RS-485 (Y = TX+, Z=TX-) (dla kamer obrotowych)
8	RS485(A/B)	Interfejs RS-485 (A = TX+, B=TX-) (dla klawiatur)
9	ALARM OUT	Alarmowe wyjście przekaźnikowe
10	GND	Uziemienie
11	ALARM IN	Wejścia alarmowe
12	AUDIO IN	Wejście audio
13	AUDIO OUT	Wyjście audio
14	Przycisk zasilania	Przełącznik zasilania (I = włączony, O = wyłączony)
15	Zasilacz	Złącze zasilacza

1.5 Połączenia

Wideo

Wyjścia wideo: Obsługiwane HDMI oraz VGA. Można wykorzystać oba wyjścia jednocześnie oraz niezależnie w wybranych modelach rejestratorów,


Audio

Wejście Audio: Służy do podłączenia mikrofonów oraz innych odbiorników dźwięku

Wyjście Audio: Służy do podłączenia słuchawek, głośników itp.

Alarm

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję. Dla przykładu wzięliśmy rejestrator obsługujący 16 wejść alarmowych i jedno wyjście




Wejścia Alarmowe:

Obrazek przedstawia kość z 16 wejściami alarmowymi. Nie ma wymagań dotyczących typu czujek. Typ NO oraz NC są obsługiwane.

Sposób podłączenia:




Powyższy obrazek przedstawia połączenie NO/NC. W przypadku innego podłączenia czujki skorzystaj ze schematu poniżej



Wyjście alarmowe:


Sposób podłączenia urządzenia z wyjściem alarmowym:

wyciągnij zielone kości wejść/wyjść alarmowych oraz poluzuj śruby na wyjściach alarmowych. Następnie włóż przewody łączące się z urządzeniem wyjścia odpowiednio NO oraz COM (osobno). Wkręć z powrotem śruby upewniając się, że przewody są na swoim miejscu. Na koniec włóż kość na swoje miejsce.



- RS485

Istnieją dwa różne typy interfejsów RS485 w naszych rejestratorach:



Typ 1



Typ 2

Typ 1: interfejs P/Z służy do połączenia z interfejsem RS-485 kamery obrotowej, lecz w niektórych rejestratorach został on wyłączony. Interfejs K/B służy do połączenia klawiatury.
Typ2: RS-485 służy do podłączenia klawiatury. A= TX+, B=TX-

2. Podstawowe operacje

2.1 Uruchomienie oraz wyłączenie

Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo przed włączeniem urządzenia. Prawidłowe uruchomienie oraz wyłączenie ma kluczowy wpływ dla wydłużenia żywotności urządzenia.

2.1.1 Uruchomienie

- 1) Podłącz do rejestratora urządzenie wyjścia wideo za pomocą interfejsu VGA/HDMI
- 2) Podłącz mysz oraz zasilanie. Urządzenie włączy się a dioda „Power” zaświeci się na niebiesko.
- 3) Po przeczytaniu licencji przejdź do okna kreatora, które uruchomi się automatycznie. Instrukcja dotycząca kreatora znajduje się w punkcie 3.1

2.1.2 Wyłączenie

Możesz wyłączyć urządzenie za pomocą myszki bądź pilota.

Za pomocą pilota:

- 1) Przyciśnij przycisk zasilania. Pokaże się okno zamykania systemu. System wyłączy się po wciśnięciu OK,
- 2) Odłącz przewód zasilania

Za pomocą myszy:

- 1) Kliknij Start >> Wyłącz oraz wybierz „Wyłącz” w oknie pop.
- 2) Odłącz przewód zasilania

2.2 Pilot

- 1) Przygotuj dwie baterie AAA
- 2) Otwórz klapkę z tyłu
- 3) Umieść baterię zwracając uwagę na biegunowość.
- 4) Zamknij klapkę z tyłu



Kluczowe czynności, które należy przeprowadzić kiedy pilot nie działa:

- 1) Sprawdź czy baterie są poprawnie umieszczone
- 2) Sprawdź czy baterie nie są rozładowane
- 3) Sprawdź nadajnik i odbiornik podczerwieni


Jeżeli pilot ciągle nie działa, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

W ostateczność możesz zaprogramować inny pilot do pracy z rejestratorem. Interfejs pilota znajduje się poniżej



Przycisk	Funkcja
 Przycisk zasilania	Włączanie oraz wyłączenie urządzenia
REC	Przyciśnij aby włączyć nagrywanie manualne
-/--/0-9	Wybranie numeru lub wybór kamery
Fn1	Czasowo brak funkcji
Multi	Przyciśnij aby wybrać tryb podziału ekranu
Next	Przejdź do następnego okna podglądu
SEQ	Przejdź do trybu sekwencji
Audio	Włącz/Wyłącz wyjście audio w podglądzie
Switch	Czasowo brak funkcji
Przyciski nawigacyjne	Służą do nawigacji w menu urządzenia
Enter	Potwierdzenie wybrania opcji
Menu	Przejdź do menu
Exit	Wyjdź z obecnego okna
Focus/IRIS/Zoom/PTZ	Obsługa trybu PTZ
Preset	Przejdź do ustawień presetów
Cruise	Przejdź do ustawień trasy
Track	Czasowo brak funkcji
Wiper	Czasowo brak funkcji
Light	Czasowo brak funkcji
Clear	Czasowo brak funkcji
Fn2	Czasowo brak funkcji
Info	Przejdź do okna informacji o urządzeniu
	Przyciski służące do kontroli odtwarzania
Snap	Przyciśnij aby zapisać zdjęcie obrazu
Search	Przejdź do okna wyszukiwania
Cut	Czasowo brak funkcji
Backup	Przejdź do okna tworzenia kopii zapasowej
Zoom	Służy do cyfrowego przybliżenia obrazu kamery
PIP	Czasowo brak funkcji



Przycisk	Funkcja
REC	Uruchomienie nagrywania ręcznego
Search	Przejdź do okna wyszukiwania
MANU	Przejdź do menu
Exit	Wyjdź z obecnego okna
ENTER	Zatwierdzenie wybranej opcji
PIP	Czasowo brak funkcji
	Przyciski służące do kontroli odtwarzania
Multi	Przyciśnij aby wybrać tryb podziału ekranu
Next	Przejdź do następnego okna podglądu
SEQ	Przejdź do trybu sekwencji
INFO	Przejdź do okna informacji o urządzeniu

2.3 Obsługa za pomocą myszy

- Obsługa za pomocą myszy w oknie podglądu na żywo oraz odtwarzania

W oknie podglądu na żywo oraz odtwarzania, podwójne kliknięcie na okno wybranej kamery przełącza je do podglądu w pojedynczym oknie, ponowne podwójne kliknięcie powraca do poprzedniego podglądu.

Podczas podglądu i odtwarzania zjedź kursorem na dół ekranu, pojawi się pasek narzędzi. Pasek narzędzi zniknie automatycznie kiedy zabierzesz z niego kursor myszy.

Przesuń kursor do prawej strony aby wyświetlić panel sterowania. Panel znika automatycznie po oddaleniu od niego kursora.








- Wprowadzanie tekstu za pomocą myszy.

Po naprowadzeniu kursora myszy na pole tekstowe oraz przyciśnięcie na nim lewego przycisku myszy, pokaże się klawiatura ekranowa.







2.4 Wprowadzanie tekstu



W systemie obsługiwane są dwa typy klawiatur ekranowych, które wyświetlają się zależnie od tego jaki typ danych wymagany jest w polu tekstowym. Poniżej opis przycisków specjalnych na klawiaturze.

Przycisk	Znaczenie	Przycisk	Znaczenie
	Backspace		Znaki specjalne
	Delete		Enter
	Shift		Space
	Przełącz język		


2.5 Przyciski operacyjne

Przycisk	Znaczenie
	Naciśnij aby rozwinąć menu
	Naciśnij aby zmienić sekwencję
	Naciśnij aby zmienić tryb wyświetlania obrazu
	Naciśnij aby wyjść z obecnego okna
	Naciśnij aby przejść do pierwszego nagrania z kamery
	Naciśnij aby przejść do ostatniego nagrania z a kamery


3. Pierwsze uruchomienie, kreator i menu główne

3.1 Pierwsze uruchomienie


Pierwszym krokiem po uruchomieniu systemu jest wybór języka oraz regionu.



Zgodnie z zaleceniami RODO, musimy zaakceptować oświadczenie o zachowaniu prywatności z racji, że rejestrator będzie zapisywał na dysku twardym informacje, które według prawa powinny być chronione, m.in. wizerunek osób.



Trzeci krok po uruchomieniu rejestratora to ustawienie daty. Datę możemy ustawić ręcznie bądź zsynchronizować z serwera NTP, jeżeli urządzenie połączone jest z Internetem.



Kreator

Strefa czasowa: GMT+01 Amsterdam, Berlin, Rzym, Sztokholm

Czas systemowy: 14/08/2019 10:28:31

Format daty: Dzień/Miesiąc/Rok

Format czasu: 24-Godzinny

Czas letni: Wł.

Synchronizacja: Ręczny

Serwer NTP: time.windows.com

Format wideo: PAL


Poprzedni Dalej

Ostatni krok to zarządzanie dyskami. W tym oknie wylistowane zostaną wszystkie dyski podłączone do rejestratora. Ikony stanu dysku pokażą się na górze ekranu po uruchomieniu systemu rejestratora. Możesz sprawdzić za pomocą nich numer oraz stan dysku (🔌 = brak dysku, 🚫 = niedostępny, 🟢 = odczyt + zapis).

Aby dysk był dostępny należy go sformatować w oknie zarządzania dyskami.

W tym celu

Formatuj



Ustawienia dysku

Dysk	Typ	Pojemność [GB]	Nr seryjny	Status	Operacje
Dysk1	Zwykły dysk	931	WD-WCC4J3XJD24J	🚫 Niedostępne	Formatuj

Poprzedni Dalej


3.2 Kreator ustawień

Za pomocą kreatora ustawień jesteś w stanie przeprowadzić prostą konfigurację rejestratora. Jeżeli nie chcesz użyć kreatora ustawień kliknij „Pomiń”.




Po przeczytaniu postanowień licencyjnych, kliknij „Kreator ustawień”. Konfiguracja za pomocą tego narzędzia odbywa się w kolejnych krokach:


- a) Wybierz język oraz lokalizację
- b) Konfiguracja Daty i Czasu. Data i czas muszą być ustawione poprawnie w celu poprawnego zapisu nagrań. Ustaw strefę czasową, czas systemowy oraz format daty i czasu. Czas letni jest domyślnie włączony dla stref czasowych posiadających czas letni.



- c) Zaloguj się do systemu. Domyślne konto użytkownika to: **admin** i hasło **123456**, pamiętaj aby zmienić domyślne hasło dla zachowania bezpieczeństwa.



- d) Przy tworzeniu nowego konta lub edycji już istniejącego mamy możliwość stworzenie dla niego wzoru odblokowania



Jeżeli zapomniałeś swojego hasła, przejdź do rozdziału FAQ w celu zapoznania się z procedurą odzyskiwania hasła

- e) Ustawienia sieciowe. Nasze rejestratory mają domyślnie ustawione pozyskiwanie adresu IP oraz DNS z serwera DHCP, jednak, jeżeli nie posiadamy takiego serwera, jesteśmy w stanie odnaleźć go w sieci lokalnej za pomocą adresu 192.168.1.200. W ustawieniach sieciowych, możemy również zmienić porty sieciowe urządzenia (domyślne to: HTTP:80, HTTPS:443, RTSP:554, Port Danych:6036

Uwaga: Jeżeli posiadasz NVR z wbudowanym switchem PoE, jego ustawienia adresacji będą dostępne w menu (obrazek poniżej). Aby się z dokładną instrukcją konfiguracji ustawień sieciowych przejdź do rozdziału 12.1.1.

Wizard

Network Settings > Add Camera > Disk Mode > Record Settings

Ethernet Port 1 (Online)

Obtain an IP address automatically

Address

Subnet Mask

Gateway

Internal Ethernet Port 1 (Online)

Address

Subnet Mask

Obtain DNS automatically

Preferred DNS

Alternate DNS

HTTP Port RTSP Port

HTTPS Port Server Port

Jeżeli rejestrator posiada dwa porty LAN lub więcej, możesz ustawić wzorzec pracy sieci zgodnie z wymaganiami. Dostępna jest tolerancja niezgodności sieci i ustawienie wielu adresów IP.

Wizard

Network Settings > Add Camera > Record Settings > QRCode

TOE Enable (Modifying toe status need to reboot)

Work Pattern: Multiple Address Setting ▾

<p>Ethernet Port 1 (Online)</p> <p><input type="checkbox"/> Obtain an IP address automatically</p> <p>Address: 192 . 168 . 2 . 200</p> <p>Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0</p> <p>Gateway: 192 . 168 . 2 . 1</p>	<p>Ethernet Port 2 (Offline)</p> <p><input type="checkbox"/> Obtain an IP address automatically</p> <p>Address: 192 . 168 . 3 . 200</p> <p>Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0</p> <p>Gateway: 192 . 168 . 3 . 1</p>
---	--

Obtain DNS automatically

Preferred DNS: 8 . 8 . 8 . 8

Alternate DNS: . . .

Default Route: Ethernet Port 1 ▾

HTTP Port: 80	RTSP Port: 554
HTTPS Port: 443	Server Port: 6036

Previous Next Cancel

Wizard

Network Settings > Add Camera > Record Settings > QRCode

TOE Enable (Modifying toe status need to reboot)

Work Pattern Network Fault Tolerance

Obtain an IP address automatically

Address

Subnet Mask

Gateway

Primary Card Ethernet Port 1

Ethernet Port 1 (Online) Ethernet Port 2 (Offline)

MAC Address 00 : 18 : AE : 8D : 8E : 45 MAC Address 00 : 18 : AE : 00 : 06 : 88

Obtain DNS automatically



Preferred DNS

Alternate DNS

HTTP Port 80 RTSP Port 554


HTTPS Port 443 Server Port 6036

Previous
Next
Cancel

- f) Dodaj kamerę. Wciśnij „odśwież” aby odświeżyć listę dostępnych kamer IP, które znajdują się w tej samej klasie adresowej co rejestrator oraz kliknij  aby dodać wybraną kamerę. Wciśnij „Dodaj wszystkie” aby przypisać wszystkie kamery do rejestratora. Kliknij  aby usunąć dodaną wcześniej kamerę. Wybierz „Usuń wszystkie” aby usunąć wszystkie dodane kamery.



Wybierz aby edytować wybraną kamerę (obrazek poniżej). Wprowadzić nowy adres IP, maskę podsieci, bramę, nazwę użytkownika oraz hasło. Jeżeli zaznaczymy „Synch. IPC.” Aby zmienić adres IP kamery.




Wybierz aby edytować dodaną kamerę jak pokazane to jest w obrazku po prawej, Nadaj jej nową nazwę, adres IP, port, nazwę użytkownika oraz hasło. Wciśnij „Test” aby sprawdzić połączenie z kamerą. Wybierz „Ok aby zapisać ustawienia. Możesz zmienić nazwę kamery jedynie kiedy dodana jest ona do urządzenia.

Porada: Pomiń punkt g) oraz h) jeżeli Twój rejestrator nie posiada funkcji RAID


- g) **Disk mode:** Wciśnij „ Uruchom RAID” aby włączy funkcję RAID. Wciśnij „Next” aby kontynuować.

- h) **Stwórz macierz:** Wprowadź nazwę macierzy oraz wybierz jej rodzaj, dostępne są; RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 i RAID10. Rezerwowe dyski „Hot spares” oraz pojemność macierzy może być również ustawiona w tym miejscu.
- i) **Ustawienia dysków:** W tym miejscu możesz sprawdzić numer dysku, pojemność, oraz numer seryjny. Dysk należy sformatować aby możliwy był odczyt oraz zapis danych. Aby to zrobić wybierz niesformatowany dysk i wciśnij „Formatuj”.
- j) **Ustawienia zapisu:** Dostępne są dwa tryby zapisu; Automatyczny oraz Ręczny. **Automatyczny:** wybierz jeden z trybów zapisu ręcznego oraz wciśnij „Dalej” aby zapisać ustawienia. Wybierz zaawansowane aby ręcznie zdefiniować tryb nagrywania. Więcej informacji o trybach zapisu w rozdziale 7.1.1




Ręczny: Określ sposób nagrywania dla każdej kamery, wybierając z opcji „Nagrywanie wg alarmu”, „Nagrywanie wg. Detekcji” oraz „Harmonogram”. Konfiguracja trybów nagrywania w rozdziale 7.1.1.

- k) **Kod QR.** Włącz funkcję NAT w ustawieniach sieciowych po zakończeniu kreatora. (Szczegóły konfiguracji NAT w rozdziale 12.1.7. Kod QR możesz zeskanować za pomocą mobilnej aplikacji „Super Live Plus” dostępnej dla smartfonów z systemem Android oraz iOS. Po zeskanowaniu kodu QR zostanie nawiązane połączenie z rejestratorem. (Szczegóły na temat aplikacji mobilnej w rozdziale 13.1)
- l) **Aktualizacja w chmurze:** Włącz funkcję aktualizacji w chmurze aby urządzenie aktualizowało się automatycznie kiedy zostanie wykryta nowa wersja.









3.3 Menu główne.

3.3.1 Wprowadzenie do menu głównego.




Opis przycisku w polu : 1

Przycisk	Znaczenie
	Przycisk start, wywołująca opcje z pola 3
	Przycisk rozszerzający obraz na pełny ekran, ponowne wciśnięcie wychodzi z trybu pełnoekranowego
	Wybór podziału ekranu
	Przejdźcie do trybu szybkiej sekwencji
	Wywołanie OSD kamery, ponowne wciśnięcie wyłącza
	Wciśnij aby wybrać domyślny czas dla szybkiego odtwarzania.  przechodzi do okna odtwarzania
	Włącz/Wyłącz manualne nagrywanie
	Przycisk ręcznego alarmu. Wciśnij aby wywołać lub usunąć alarm
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu nagrywania
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu alarmu
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu dysku
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna stanu sieci
	Wciśnięcie powoduje wywołanie okna informacji
	Wciśnij aby wyszukać automatyczną aktualizację w chmurze

Uwaga: Różne modele posiadają różne przyciski w menu podglądu na żywo. Wszystkie przyciski zamieszczone są w instrukcji dla przykładu.

Opis przycisków w polu : 2

Pole nr. 2 jest ukryte, aby je wyświetlić przesunij kursorem do prawej krawędzi ekranu. Wciśnij „Kamera” w celu podglądu zestawienia wszystkich dodanych kamer. Kliknij dwukrotnie na wybraną kamerę aby włączyć podgląd na żywo.

Wciśnij  w prawym górnym rogu aby włączyć listy grup i widoków, kamer oraz/lub menu wykrycia celu. W przypadku grup, pojawi się lista dodanych wcześniej grup, oraz możliwość utworzenia nowych. Przeciągnięcie jednej z nich na pole podglądu uruchomi automatyczną sekwencję pojedynczych kanałów według ustalonych wcześniej reguł.


W przypadku widoków czy pojedynczych kamer, działanie wygląda podobnie jak w przypadku grup, lecz nie jest uruchamiana sekwencja lecz widok czy pojedyncza kamera.

Wykrycie celu z kolei to historia zdarzeń z kamer IP posiadających rozpoznawanie osób, pojazdów, twarzy czy też tablic rejestracyjnych. W historii wykrycia celu znajduje się krótki opis zdarzenia wraz z załączonym zdjęciem, najeżdżenie i kliknięcie kursorem myszy na dane zdarzenie pozwala na uruchomienie szybkiego odtwarzania.

Opis przycisków w polu: 3

Ikona/ Przycisk	Znaczenie
	Pokazuje zalogowanego użytkownika
	Wciśnij aby przejść do interfejsu inteligentnej analizy
	Wciśnij aby przejść do okna wyszukiwania oraz kopii zapasowej
	Wciśnij aby przejść do interfejsu odtwarzania
	Wciśnij aby wywołać okno ustawień
	Wciśnij aby wylogować się z systemu
	Wciśnij aby przejść do wyboru „Wyloguj”/”Uruchom ponownie”/”wylącz”

3.3.2. Menu kafelkowe



Menu kafelkowe składa się z siedmiu kafelków obejmujących odwołania do najważniejszych interfejsów ustawień rejestratora.

Aby dostać się do menu kafelkowego. (1) wciśnij start, (2) wciśnij ustawienia.

Poniżej opis poszczególnych kafelków oraz ich funkcji:



Weźmy za przykład moduł **Kamery**. Kafelek ten pozwala na przejście do menu związanego z dodawaniem kamer do rejestratora, ich edycji oraz konfiguracji. Przechodząc do modułu **Kamery** mamy możliwość zarządzania kamerami. Jeżeli natomiast, chcemy przejść do innego modułu, nie musisz wracać do menu podglądu na żywo a następnie wybierać inny kafelek. Skorzystać możesz listę dostępnych modułów na górze ekranu.



3.3.3. Funkcje menu kafelkowego

Kamery

Przejście do ustawień oraz funkcji związanych z zarządzaniem kamerami (więcej o zarządzaniu kamerami w rozdziale 4), ustawieniami obrazu (rozdział 5.4), Analiza obrazu (Rozdział 9.4), PTZ (Rozdział 6) i inne

Zapis

Ten moduł odwołuje się do funkcji związanymi z trybem zapisu, parametrami kodowania oraz innymi. (szczegóły w rozdziale 7)

Alarmy

Okno odwołujące się do funkcji dotyczących wejść/wyjść alarmowych, alarmów detekcji ruchu, analizy obrazu itd. (więcej w rozdziale 9)

Dysk

Moduł odwołuje się do funkcji zarządzania dyskami (więcej w rozdziale 7)

Sieć

Odwołuj się do ustawień sieciowych takich jak TCP/IP, DDNS, Porty, e-mail, status sieci i inne. (więcej w rozdziale 12)

Konta i dostęp

Odwołuje się do ustawień zarządzania kontami oraz grupami użytkowników o raz ich uprawnieniami (rozdział 11)

System


Okienko odwołujące się do podstawowych ustawień rejestratora, informacji o urządzeniu itp. (rozdział 12)



4. Zarządzanie kamerami

4.1 Dodawanie/Edytowanie Kamer


4.1.1 Dodawanie Kamer

Należy zmienić adres IP rejestratora zanim dodamy do niego kamery (patrz 12.1.1 Konfiguracja TCP/IP).

Aby dodać kamerę; naciśnij „Dodaj kamerę” w ustawieniach bądź  w prawym górnym rogu okna podglądu. Możesz dodać kamerę automatycznie (szybkie dodawanie) bądź ręcznie.



Szybkie dodawanie


Przed dodaniem kamery sprawdź poprawność danych, tak aby żadne urządzenie nie miało takiego samego adresu IP. Jeśli tak jest to kliknij  przy danej kamerze, aby zmienić jej adres, nazwę użytkownika czy hasło.

Na liście kamer, po lewej stronie interfejsu, zaznacz kwadrat przy kamerze, kliknij „Dodaj”, a kamera pojawi się na liście z dodanymi urządzeniami.

Kliknij na „Domyślne hasło” aby ustawić hasła, których rejestrator będzie używał do łączenia z kamerami w przypadku użycia szybkiego dodawania. Dla każdego protokołu jest możliwość ustawienia innego hasła.


Dodawanie automatycznie po uruchomieniu rejestratora

Przejdź Start>>System>>Ust. Podstawowe. Na samym dole znajduje się funkcja, ”Wyszukaj kamery podczas uruchamiania”. Zaznacz checkbox przy tej funkcji a następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany. Ponowne uruchomienie rejestratora spowoduje automatyczne dodanie kamer pod warunkiem, że domyślne hasło dla protokołu prywatnego w menu dodawania kamer będzie identyczne jak hasło kamer MSJ Vision. Funkcja ta działa tylko z kamerami MSJ Vision.



Uwaga: Nie wszystkie rejestratory posiadają tę funkcję.

Dodaj ręcznie




Kliknij „Dodaj ręcznie”, aby otworzyć interfejs umożliwiający ręczne wprowadzenie danych do kamery. Wprowadź adres IP kamery lub adres domenowy (kliknij w kolumnie adresu IP, aby wybrać możliwość wprowadzenia adresu domenowego), port, użytkownika, hasło, następnie z listy obsługiwanych protokołów wybierz ten odpowiadający podłączanej kamerze.

Przycisk „Sprawdź” przetestuje połączenie z kamerą, wyświetlając komunikat o udanym połączeniu lub poinformuje o złym loginie/hasle użytkownika albo poda informacje o niepowodzeniu czyli braku połączenia z kamerą.

Kliknij „Dodaj”, aby zakończyć działanie, możesz też wpisać dane do kilku urządzeń naraz.

Kliknij , aby usunąć wpis o dodawanej kamerze.

Dodaj rejestrator



Rejestrator podobnie jak kamerę można dodać automatycznie „szybki dodawanie” aby to zrobić przejdź do okna „Dodaj rejestrator” i wybierz „Dodaj” automatycznie wyszukają się wszystkie rejestratory w tej samej sieci lokalnej.

Aby dodać rejestrator ręcznie wybierz „Dodaj ręcznie” a następnie wpisz adres IP bądź nazwę domeny, port, użytkownika i hasło dodawanego rejestratora oraz wybierz, które kanały chcesz dodać.

Add Recorder Channel ✕

Address: Domain Name

Server Port: Channels:

Username: Password:

<input type="checkbox"/>	Remote Channel No.	Camera Name	Model
<input type="checkbox"/>	1		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	2		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	3		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	4		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	5		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	6		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	7		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	8		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	9		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	10		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	11		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	12		TD-3532H8-16P
<input type="checkbox"/>	13		TD-3532H8-16P

Selected: 0 / 32

Protokół:

- „IP Camera” - wybieramy w przypadku łączenia kamer serii MSJ Vision,
- „ONVIF” - protokół integrujący większość kamer IP,
- „HIKVISION, DAHUA” – odpowiednio protokoły dla danego producenta.
- Zarządzanie protokołem – umożliwia wpisanie ścieżki dostępu do strumienia głównego i pomocniczego kamery poprzez protokół RTSP.


Pole identyfikator jest tylko oznaczaniem w systemie widocznym tylko w tym miejscu, nazwa własna np. „Pro” jest wyświetlana w liście protokołów przy dodawaniu kamer IP, tylko w przypadku gdy status protokołu jest włączony.

Konfiguracja wymaga wybrania protokołu (TCP lub UDP), wpisanie port RTSP (domyślnie jest to 554) oraz w polu „Ścieżka” podanie linku do strumienia rtsp dla strumienia głównego i dodatkowego.

Np. Dla kamery MSJ-IP-21W41AI1 (z adresem 192.168.1.201, loginem admin i hasłem: admin) strumień rtsp dla strumienia głównego i pomocniczego to odpowiednio:

- `rtsp://admin:admin@192.168.1.201:554/profile1`

- o `rtsp://admin:admin@192.168.1.201:554/profile2`




Rodzaj	Typ	Protokół	Port	Ścieżka
Główny strumień	RTSP	TCP	554	profile1
Dodatkowy strumień	RTSP	TCP	554	profile2

WAŻNE! Zmiana protokołu wpłynie na kanały IP powiązane z tym protokołem.



W polu „ścieżka” wpisujemy 'profile1' dla strumienia głównego oraz 'profile2' dla strumienia dodatkowego. Kliknij OK, aby dodać protokół do listy. Aby dodać kamerę wybieramy Dodawanie ręczne kamery → wpisujemy jej adres IP, login i hasło, z listy wybieramy nazwę nowo dodanego protokołu. Jeśli po kliknięciu przycisku „sprawdź” otrzymamy komunikat o dobrym połączeniu możemy kliknąć ok by cieszyć się z obrazu.



4.2 Edycja kamery

Kliknij „Edytuj kamerę” w panelu ustawień, aby przejść do interfejsu wyświetlającego listę dodanych kamer wraz z informacjami dotyczącymi ich adresu IP, użytego portu, protokołu, użytkownika czy wersji oprogramowania jak pokazano poniżej

































No.	Camera Name	Address	Port	Status	Protocol	Model	Preview	Edit	Upgrade	Version
1	IP Camera1	10.10.7.189	9008	Online	IP Camera	9583E2				4.1.0.0

Kliknij , przy wybranej kamerze, aby wyświetlić z niej obraz w oknie podręcznym. Kliknij , aby przejść do edycji ustawień kamer. Okienko pokazane poniżej. W przypadku kamery której status, jest połączony, można edytować tylko „Nazwę kanału”, gdy status jest rozłączony możemy zmieniać wszystkie opcje.

Kliknij , aby usunąć kamerę. Kliknij  przy kolumnie „edytuj”, aby włączyć menu kontekstowe umożliwiające usunięcie wszystkich kamer naraz lub zmianę hasła do kamery. Interfejs umożliwia aktualizację kamer, po wskazaniu pliku aktualizacyjnego.

Uwaga:

- Jeśli używasz rejestratora z portami PoE, kamery MSJ Vision, które bezpośrednio łączą się z portem PoE NVR, zostaną wyświetlone automatycznie na liście kamer. Zobacz zdjęcie poniżej. Kamera IP, która zajmuje port PoE, ma przedrostek pokazany przed nazwą kamery. Prefiks składa się z numeru portu PoE plus PoE. Kamery IP, która łączy się z portem PoE, nie można usunąć ręcznie z listy kamer.

No.	Camera Name	↑ Address	Port	Status	Protocol	Model	Preview	Edit	↓	Upgrade	↓	Version
1	[POE3]IP Camera1	10.151.151.20	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
2	IP Camera2	192.168.12.40	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
3	IP Camera3	192.168.12.152	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
4	IP Camera4	192.168.12.41	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
5	IP Camera5	192.168.12.153	80	Offline	ONVIF	xxx		 		↑		
6	IP Camera6	192.168.12.154	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
7	IP Camera7	192.168.12.155	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
8	IP Camera8	192.168.12.156	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
9	IP Camera9	192.168.12.157	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2
10	[POE1]IP Camera10	192.168.12.158	80	Online	ONVIF	xxx		 		↑		3.4.2


IP Camera Max Number:
Remain Bandwidth: 108 /120 Mb

- Kamera MSJ Vision, podłączona do jednego z wbudowanych portów POE, samoczynnie połączy się z rejestratorem, jeśli jej domyślne hasło odpowiada ustawieniu domyślnego hasła dla protokołu prywatnego, jeśli hasło jest zmienione użytkownik musi wprowadzić aktualne hasło do kamery z poziomu edycji kamery. Adres takiej kamery będzie w postaci adresu wirtualnego np. 169.158.7.101 i nie odpowiada adresowi który kamera ma w sieci lokalnej.
- Dodanie kamer innych producentów wymaga uruchomienia w niej automatycznego pobierania adresu IP(DHCP) lub ustawienie statycznego adresu z puli wbudowanego switcha POE rejestratora, oraz stworzenia użytkownika ONVIF po którym zostaje nawiązane połączenie.


4.3 Dodawanie, edycja grup kamer

4.3.1 Dodawanie grup kamer


Kliknij „Edytuj grupę kamer”, aby wyświetlić interfejs pokazany poniżej.



Kliknij „Dodaj grupę” aby utworzyć nową grupę z podłączonych do rejestratora kamer. Otworzone zostanie menu jak poniżej. Wprowadź nazwę grupy, czas sekwencji (jest to czas przejścia do następnej kamery w oknie, określaną od 5s do 10min), oraz wybierz kamery które mają się przełączać. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem „Dodaj”




Kliknij , aby wyświetlić kamery przypisane do danej grupy.



4.3.2 Edycja grupy kamer

Kliknij , aby edytować parametry grupy takie jak jej nazwa oraz czas sekwencji.



Kliknij , aby usunąć grupę.


4.4 Kamery sieciowe

Niektóre urządzenia mogą nie wspierać tej funkcji.

Kliknij „Kamery sieciowe” by przejść do interfejsu pokazanego poniżej.

Funkcja wyszukuje rejestratory podłączone do tej samej sieci LAN i pozwala użytkownikowi na dodanie/usunięcia kamery IP z innego urządzenia. Menu podzielone jest na trzy segmenty:

1. Lista rejestratorów.
2. Lista kamer nieprzypisanych do rejestratora.
3. Widok na pogląd z kamery wybranej z listy kamer.




Kliknij , aby wyświetlić menu kontekstowe.

5. Wprowadzenie do podglądu na żywo.


5.1 Interfejs podglądu na żywo.

Interfejs podglądu to pierwsze okno jakie uruchomi się domyślnie po uruchomieniu rejestratora. Kamery, które mają być wyświetlane w oknie podglądu na żywo można wybrać z listy kamer w menu po prawej stronie. Wybrane kamery oraz podział ekranu można edytować w każdej chwili. Na obrazie kamery podczas podglądu na żywo, wyświetlane są ikony w różnych kolorach: Zielony dla nagrywania ręcznego, czerwony oznacza nagrywanie według alarmu, żółty oznacza nagrywanie według detekcji, niebieska ikona oznacza nagrywanie ciągłe oraz turkusowy to nagrywanie według inteligentnej analizy obrazu.






Aby wywołać pasek narzędzi wciśnij prawy przycisk na oknie podglądu.

Przycisk	Nazwa w Menu	Znaczenie
	--	Przesunięcie paska narzędzi
	Nagrywanie ręczne	Wciśnij aby uruchomić nagrywanie ręczne
	Szybki podgląd	Przechodzi do okna szybkiego podglądu
	Włącz audio	Włączenie podsłuchu audio z kamery
	Snap	Tworzenie zdjęcia aktualnego obrazu z kamery
	Sterowanie PTZ	Przechodzi do kontroli PTZ
	Zoom	Przybliżenie
	--	Przejsięcie do ustawień obrazu
	Włącz/Wyłącz Mikrofon	Włączenie/Wyłączenie mikrofonu

	Wykrycie celi	Przejdźcie do menu wykrycia celu na pojedynczym kanale, wykrycie celu pozwala na identyfikację obiektu człowiek / pojazd (tylko wybrane rejestratory)
--	Info o kamerze.	Wciśnij aby przejść do informacji o kamerze

Menu powiększenia pojedynczego kanału:

Wybierz z paska narzędzi, opcję Zoom . Przesuwaj niebieskim prostokątem aby powiększyć objęty nim obszar, reguluj przybliżenie wciskając  / . Z rozwijanego menu wybierz dowolną kamerę aby w prosty sposób zmienić wybierany kanał.




5.2. Tryb podglądu na żywo



5.2.1. Widoki/ Tryby wyświetlania

Ustaw wymagany podział ekranu a także sekwencje po czym zapisz tryby wyświetlania sklasyfikowane według obszarów nadzoru, priorytetów itp.


Kliknij dwukrotnie wybrany tryb wyświetlania na liście trybów wyświetlania aby uruchomić podgląd na żywo w trybie zdefiniowanym wcześniej. Obrazek poniżej.



Dodawanie trybu wyświetlania (widoków): Metoda pierwsza:



- Wciśnij „Widoki”
- Kliknij  aby dodać nazwę trybu wyświetlania
- Dodaj kamery do widoku oraz przypisz je do sekwencji.
- Wciśnij  aby zapisać

Metoda druga:

- Przejdź Start>Ustawienia>System>Podstawowe>Ustawienia wyjścia
- Kliknij dwa razy na kamerę bądź grupę kamer z listy aby oddać je do wybranego okna
- Kliknij  aby zapisać wybrany tryb wyświetlania. Ustawienie zostanie zapisane oraz przypisane do listy widoków.

Edytowanie widoków

Wciśnij „widoki” w oknie podglądu na żywo oraz wybierz widok, który chcesz edytować.

Wciśnij  aby edytować nazwę widoku, wciśnij  aby usunąć widok.

Tryb korytarzowy

Kilka modeli jeszcze może nie obsługiwać tej funkcji.

Wybierz tryb korytarzowy w trybach wyświetlania, aby ten tryb działał poprawnie, należy obrócić obraz kamery. (Sprawdź w instrukcji kamery jak to zrobić)



Tryb „Rybie oko”


Kilka modeli może nie obsługiwać tej funkcji.




W oknie podglądu wybierz tryb rybiego oka, z paska narzędzi kamery, Wybierz sposób montażu oraz tryb podglądu.



5.2.2 Szybka sekwencja

Możesz uruchomić szybką sekwencję jeżeli wcześniej nie zdefiniowałeś schematu sekwencji. W rozdziale 5.2.4. znajduje się instrukcja tworzenia schematów sekwencji.




Aby uruchomić szybką sekwencję, przejdź do okna podglądu na żywo i wciśnij  aby wyświetlić okienko szybkiej sekwencji. Następnie wybierz czas przełączania sekwencji i wciśnij  aby rozpocząć sekwencję. Podwójne kliknięcie na okno podglądu w trakcie sekwencji pauzuje przełączania, ponowne podwójne kliknięcie wznowia przełączanie. Aby zakończyć sekwencję kliknij .




5.2.3. Wyświetlanie grup kamer w sekwencji

Możesz uruchomić sekwencyjne przełączanie podglądu kamer według wcześniej utworzonych grup (w rozdziale 4.4 dodawanie oraz edycja grup kamer)


- a) Przejdź do okna podglądu na żywo oraz wybierz zakładkę Grupy po prawej stronie ekranu.



- b) Podwójne kliknięcie na grupę kamer wyświetli podgląd sekwencji obrazu z kamer wybranej grupy. Możesz również przesunąć wybraną grupę na dowolne okno podglądu co spowoduje wyświetlanie w nim sekwencji obrazów kamer należących do wybranej grupy. Wciśnięcie prawego przycisku na okno podglądu oraz wciśnięcie „zatrzymaj”, wyłączy sekwencję.

Lista grup pozwala również na szybkie dodanie i edycję istniejących grup. Wciśnij  aby dodać grupę. Przejście do edycji grupy odbywa się za pomocą przycisku . Możesz również usunąć istniejącą grupę przyciskiem .

5.2.4 Schemat podglądu w sekwencji





Wybierz Start>>Ustawienia>>System>>Ust.Podstawowe>>Ustawienia wyjścia aby przejść do interfejsu przedstawionego na zdjęciu poniżej.

W polu 1 znajduje się informacja o wybranym podziale dla sekwencji.



W polu 2 pokazane są szczegółowe informacje o schemacie.

W polu 3 wyświetlona jest lista kamer oraz grup, które możemy przypisać dla schematu.

Pole 4 to pasek narzędzi, który umożliwia nam korzystanie zakładki „Ulubione”: , wyczyścić całe okno: , oraz wybrać interesujący nas podział ekranu.

Aby zmienić podział ekranu należy wybrać interesujący nas podział a następnie wcisnąć „zastosuj”.


Dodawanie schematu sekwencji

Wciśnij  w polu pierwszym aby stworzyć nowy. Wybierz  aby usunąć niechciany.

Konfiguracja sekwencji

Krok 1: wybierz schemat w polu pierwszym a następnie wybierz podział ekranu w pasku narzędzi


Krok 2: Wybierz okno z pola 2 a następnie wybierz kamerę bądź grupę z pola nr.3. Wybrana kamera w sekwencji nie może się powtarzać dla wielu okien. W razie edycji naciśnij prawy przycisk na wybranym oknie o wybierz „Wyczyść”, ewentualnie możesz wyczyścić całą


sekwencję przyciskiem .

Krok 3: wciśnij „zastosuj” aby zapisać zmiany

Rozpoczęcie podglądu sekwencji


Przejdź do okna podglądu na żywo i wciśnij  aby wyświetlić okienko wyboru czasu.

Po wybraniu czasu przełączania wciśnij  raz jeszcze. Podwójne wciśnięcie na okno poglądu na żywo w trakcie sekwencji zatrzyma ją, ponowne podwójne wciśnięcie wznowi.

 wyłączy sekwencję.

Uwaga:


Możesz użyć drugiego wyjścia wideo do wyświetlania sekwencji, jeżeli rejestrator takie posiada. Sposób konfiguracji wygląda identycznie jak w przypadku wyjścia głównego.




5.3 Ustawienie POS

Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich modelach. Jeżeli Twój rejestrator jej nie posiada, proszę pominąć ten podrozdział.


- a) Wybierz Start>>Ustawienia>>System>>Ust.Podstawowe>>Ustawienia POS
- b) Włącz POS oraz wciśnij „Ustawienia” poniżej „Ustawienia połączenia” dla wybranego kanału POS
- c) Wprowadź adres IP urządzenia POS, które chcesz dodać
- d) Zaznacz „Filtruj adres docelowy”, „Filtruj port POS”, „filtruj port docelowy”(jeżeli jest taka konieczność) oraz wprowadź poprawne dane.




e) Przejdź do zakładki „miejsce wyświetlania” w „opcje wyświetlania” aby wybrać miejsce wyświetlania informacji uzyskanych poprzez POS




f) Wybierz „Nagrywany kanał” oraz ustawienia aby wybrać kamerę z, którą chcesz powiązać z kanałem POS. Jeden kanał POS może być powiązany z wieloma kamerami, lecz tylko jeden kanał POS może być przypisany do kamery.



g) Wybierz producenta systemu POS a następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Po poprawnym skonfigurowaniu POS, wszystkie informacje przychodzące z urządzeń będą wyświetlane w czasie rzeczywistym.




Jeden kanał POS przypisany do wielu kamer:




5.4 Konfiguracja podglądu obrazu.

5.4.1 Ustawienia OSD.

Wciśnij Start>>Ustawienia>> Kamery>>Ustawienia obrazu>> OSD aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz kamerę, którą chcesz konfigurować aby zmienić jej nazwę, zamienić miejsce, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie nazwy bądź daty i czasu. Możesz również zmienić format wyświetlanej daty i czasu.



5.4.2 Ustawienia Obrazu.

Wciśnij Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia obrazu>>Obraz aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz kamerę, z listy rozwijanej przyciskiem , a następnie wyreguluj jasność, kontrast, nasycenie oraz barwę. Wciśnij „Zaawansowane” aby wyświetlić okno z zaawansowanym dostrajaniem obrazu kamery.

Możesz wcisnąć „Domyślne” aby przywrócić początkowe ustawienia kamery.



5.4.3 Maski prywatności.

Jeżeli chcesz wykluczyć z podglądu oraz nagrań pewien obszar obrazu, możesz użyć w tym celu masek prywatności. Wybierz Start>>Ustawienia>>Kamera>>Obraz >>Maski prywatności aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej. Wciśnij „Rysuj” oraz zaznacz myszą obszar na obrazie, na którym chcesz umieścić maskę. W celu usunięcia maski wciśnij „Usuń”. Po każdej operacji wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

Camera Name	Mask	Color
IP01	OFF	Black
IP02	OFF	Black
IP03		
IP04	OFF	Black
IP05		
IP06	OFF	Black
IP07	OFF	Black

5.4.4 Ustawienia widoku „Rybiego oka (Fisheye)”


Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.


Wciśnij Start>>Kamery>>Obraz>>Rybie oko aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej. W następnym kroku wybierz kamerę oraz jej typ instalacji.

Camera Name	Fisheye Mode	Installation Mode	Enable
Camera01	Fisheye+4PTZ	Desktop	

5.4.5 Dostosowanie obrazu

Przejdź do okna podglądu na żywo, najedź na obraz kamery, której obraz chcesz dostosować.

Wciśnij  na pasku narzędzi kamery aby przejść do jej ustawień.



Dostosowanie obrazu

Aby dostosować poszczególne parametry, przesun suwakiem od lewej do prawej. Niektóre parametry są domyślnie wyłączone, aby je włączyć, zaznacz check box przy danym parametrze. Poniżej tabela przedstawiająca działanie poszczególnych funkcji i parametrów.

Parametr	Znaczenie
Jasność	Regulacja poziomu jasności obrazu
Kontrast	Regulacja różnicy między najjaśniejszym a najciemniejszym miejscem
Nasycenie	Regulacja stopnia czystości koloru.
Ostrość	Dotyczy poziomu rozdzielczości płaszczyzny obrazu oraz poziom ostrości krawędzi
WDR	Funkcja szerokiego zakresu dynamiki (WDR) pomaga kamerze uzyskać wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Gdy w polu widzenia występują jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary, WDR równoważy poziom jasności całego obrazu i zapewnia wyraźny widok wraz ze szczegółami.
Odszumianie	Zmniejsza szumy wynikające z zakłóceń, sprawiając, że obraz staje się bardziej czytelny. Zwiększenie wartości poprawi efekt redukcji szumów ale zmniejszy rozdzielczość obrazu
Balans bieli	Dostosowanie temperatury kolorów
BLC	HLC: kompensacja mocnego oświetlenia umożliwi identyfikację źródeł światła i automatyczne zniwelowanie ich oddziaływania na przetwornik. Dzięki HLC kamera zyskuje możliwość szczegółowego rejestrowania obiektów zlokalizowanych za zneutralizowanymi punktami oświetlenia

	BLC: Kompensacja wstecznego oświetlenia jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność pierwszego planu obserwowanego obszaru. Funkcja BLC samoczynnie steruje poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów.
Odwróć	Dostępne obroty 0°, 90°, 180° lub 270°. (Tylko wybrane kamery posiadają funkcję obrotu).
Odbicie lustrzane	Odwrócenie obrazu horyzontalnie
Obrócenie obrazu	Odwrócenie obrazu w pionie
HFR	Tryb wieloklatkowy, włączenie tej funkcji umożliwia rejestrację obrazu w rozdzielczości 1080P lub 720P w 60/50kl/s (Tylko wybrane modele kamer posiadają tą funkcję).

- Dostosowanie obiektywu

Dostosowanie ustawień obiektywu znajdują się w tym samym interfejsie co dostosowanie obrazu. Opcje to pozwalają nam na dostosowanie parametrów przybliżenia oraz wyostrenia obrazu.




Tabela parametrów ustawień obiektywu:


Przycisk/Parametr	Znaczenie
	Wciśnij „+” bądź „-”, aby oddalić lub przybliżyć obraz
Tryb ostrości	Jeżeli uruchomiony jest tryb manualny „przyciski wyostreniania”, „Auto ostrość”, „Tryb dzień/noc” będą dostępne, jeżeli jednak wybrany zostanie tryb auto dostępne będzie ustawienie interwałów czasowych.
	Wciśnij „+” bądź „-”, aby ręcznie dostosować ostrość obrazu
One key Focus	Automatyczne dostosowanie ostrości

Tryb dzień/noc	Jeżeli jest włączony, obiektyw automatycznie wyostrzy się kiedy kamera przełącza się między trybami
Interwał Czasowy	Określne, co jaki okres, obiektyw ma dostosować ostrość

UWAGA! Powyższe funkcje są dostępne jedynie przy ustawieniach kamery posiadającą opcję „Motozoom”!

6. PTZ

6.1 Wprowadzenie do interfejsu sterowania PTZ

Użytkownik może sterować kamerami obrotowymi z poziomu rejestratora. Aby przejść do menu sterowania w podglądzie na żywo wciśnij na pasku narzędzi danej kamery .



Kierunek, zoom, focus, iris oraz prędkość kamery obrotowej, mogą być kontrolowane z poziomu podstawowego okna PTZ. Wciśnięcie prawego przycisku na oknie podglądu kamery PTZ oraz wybranie „Sterowanie PTZ” umożliwi przejście do głównego panelu sterowania PTZ, przedstawionego na poniższym obrazie.



Opis przycisków i funkcji w menu sterowania PTZ.

Przycisk	Opis
	Strzałki służą do poruszenia kamerą w wybranym kierunku. Wciśnięcie powoduje zatrzymania ruchu kamery
	Definiowanie wartości przybliżenia
	Definiowanie wartości ostrości obrazu
	Definiowanie wartości przysłony
	Definiowanie wartości szybkości ruchu kamery
	Włącz / Wyłącz nagrywanie
	Pokaż / Ukryj joystick analogowy
	Powrót do podglądu na żywo

Sterowanie za pomocą joysticka analogowego

Analogowy joystick pozwala na szybkie sterowanie kamerami PTZ. Kamer przesunie się w stronę, w którą użytkownik przeciągnie joystick, im dalej od środka zostanie przeciągnięty, tym szybciej kamera poruszy się w wybranym kierunku.

Sterowanie 3D

Naciśnięcie na wybrany punkt na widoku kamery, spowoduje wycentrowanie obrazu na tym punkcie. Przesunięcie myszy wciśniętym lewym przyciskiem z punktu A do B spowoduje przybliżenie na zaznaczony obszar. Zdjęcie poniżej prezentuje tę funkcję.



Przesunięcie w odwrotną stronę, powoduje oddalenie od wybranego obszaru.



Zaawansowane sterowanie 3D


Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrany punkt spowoduje podwójne przybliżenie oraz wycentrowanie na tym punkcie.


Wciśnięcie oraz przytrzymanie lewego przycisku myszy na wybranym obszarze przybliży obraz, natomiast przytrzymanie prawego przycisku oddala obraz

Regulacja przybliżenia obrazu kamery może odbywać się również poprzez poruszanie rolką myszy.

Ustawienia presetów (punktów)



Wciśnij „Punkt” aby przejść do ustawień presetów, następnie wybierz „Dodaj” aby wyświetlić okno dodawania presetu. Wybierz preset oraz zdefiniuj jego nazwę. Aby potwierdzić i zapisać ustawienia kliknij „OK”. Możesz ustawić 255 presetów dla każdej kamery PTZ.







Ustaw docelowe miejsce ustawienia kamery dla presetu i wybierz „Zapisz pozycję” aby zapisać pozycję dla danego presetu; wciśnij  przy wybranym presece z listy aby go wywołać. W celu usunięcia presetu wciśnij „Usuń”

Ustawienia trasy

Trasa jest automatycznym wywoływaniem presetów według ustalonej wcześniej kolejności. Aby zdefiniować swoją trasę należy wcisnąć „Trasa”. Wyświetli się okno zaprezentowane poniżej.




- Wprowadź nazwę trasy w oknie „Dodaj trasę” a następnie wybierz „Dodaj preset” aby wyświetlić okno zaprezentowane powyżej po prawej stronie. (Pamiętaj: aby dodać preset do listy, musisz go wcześniej zdefiniować)
- W oknie „Dodaj preset” wybierz preset, który chcesz wybrać, czas trwania oraz prędkość obrotu kamery.
- W oknie „Dodaj trasę możesz wybrać  aby edytować preset w trasie. Wciśnij  aby usunąć dany preset z trasy. Wybierz „Dodaj” aby zapisać ustawienia trasy.



Wciśnij  aby uruchomić wybraną trasę oraz wciśnij  aby ją zatrzymać. Wybierz „Usuń” z listy operacji aby usunąć wybraną trasę

6.2 Ustawienia presetów (punktów)


Wybierz Start>>Ustawienia>>Kamery>>PTZ>>Punkt aby przejść do okna ustawień zaprezentowanego poniżej



Dodaj preset

Wybierz kamerę oraz kliknij „Dodaj” aby dodać preset; bądź kliknij  po prawej stronie listy kamer aby wyświetlić informacje po presetach a następnie wybierz  aby dodać preset. Ustawienia te są identyczne jak w przypadku ustawień z poziomu Interfejsu sterowania PTZ. Przejdź do podpunktu 6.1.

Edytuj preset


Wybierz kamerę oraz preset, który chcesz edytować. Możesz zmienić jego nazwę, po czym wciśnij  aby zapisać ustawienia. Możesz również dostosować szybkość, pozycję, zoom, ostrość oraz przysłonę, po zakończeniu dostosowywania wciśnij „Zapisz pozycję” aby zapisać ustawienia.

Usuń preset



Wybierz kamerę oraz przypisany do niej preset, który chcesz usunąć a następnie wybierz „Usuń”

6.3 Ustawienia trasy








Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamery>>PTZ>>Trasa aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.





Dodaj trasę

Wciśnij  z prawej strony listy kamer aby wywołać interfejs informacji o trasie danej kamery a następnie wciśnij  w celu dodania trasy. Operacja dodawania trasy z tego miejsca jest identyczna jak w przypadku dodawania trasy z poziomu interfejsu sterowania PTZ. Przejdź do punktu 6.1 aby zapoznać się z procedurą.

Edytuj trasę

Wybierz kamerę oraz przypisaną do niej trasę. Wprowadź nową nazwę trasy i wciśnij  aby ją zapisać. Wciśnij „Dodaj preset” aby dodać preset do trasy. Wciśnij  aby edytować dany preset w trasie. Wciśnij  aby usunąć preset z trasy. Wybierz jeden z presetów przypisanych do trasy a następnie kliknij  aby przesunąć go w kolejności w dół, lub wciśnij  aby przesunąć go do góry. Wciśnij  aby rozpocząć trasę oraz  aby zatrzymać wykonywanie trasy.



Usunięcie trasy


Wciśnij  po prawej stronie listy kamer aby rozwinąć okno informacji o trasie a następnie wybierz  aby usunąć trasę.

6.4 Ustawienia ścieżki



Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamera>>PTZ>>Trasa aby przejść do interfejsu ustawienia wzoru PTZ.

Dodawanie ścieżki


Wybierz dowolną kamerę PTZ a następnie wciśnij „Dodaj” lub rozszerz informację o kamerze IP klikając  a następnie wciśnij . Wybierz „Rozpocznij nagrywanie” a następnie rozpocznij poruszanie kamerą IP w celu zapisu określonego wzoru. Po zakończeniu tworzeniu wzoru wciśnij „Zatrzymaj nagrywanie” aby go zapisać.





Odtwarzanie i zatrzymywanie ścieżki

Wciśnij  /  przy wybranym wzorze aby go uruchomić / zatrzymać.

- Zmiana nazwy

Po lewej stronie panelu wprowadź nową nazwę dla wybranego wzoru a następnie wciśnij  aby zapisać nowe ustawienia

- Usunięcie ścieżki

Wciśnij  aby usunąć ścieżki lub skieruj kursor myszy na jej nazwę w prawym panelu a następnie wciśnij przycisk  znajdujący się w prawym rogu nazwy wzoru.

7. Zarządzanie Dyskami oraz Nagrywaniem


7.1 Konfiguracja nagrywania

7.1.1. Konfiguracja trybu

Aby, którykolwiek tryb nagrywania zaczął działać, należy wcześniej sformatować dysk (jak to zrobić dowiesz się z rozdziału 7.5).

Wciśnij Start>>Ustawienia>>Nagrywanie>>Ustawienia trybu, aby przejść do okna konfiguracji trybów nagrywania. W trybie ręcznym, możesz ustawić czas zapisu dla nagrania, po czym wcisnąć „Zastosuj” w celu zapisania ustawień.

Drugi tryb zapisu to automatyczny, który można zdefiniować według potrzeb użytkownika.



Tryb Automatyczny

Nagrywanie wg detekcji: detekcja ruchu spowoduje rozpoczęcie nagrywania

Nagrywanie wg wejść alarm.: Alarm z czujki zewnętrznej spowoduje rozpoczęcie nagrywania

Nagrywanie według detekcji + nagrywanie wg wejść alarm.: Alarm czujki zewnętrznej bądź detekcja ruchu spowoduje rozpoczęcie nagrywania

Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji: Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu

Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm.:


Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu oraz alarmów

Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm. + Analiza obrazu: Nagrywanie ciągle 24x7 oraz zapisywanie znaczników dla detekcji ruchu, alarmów oraz


analizy obrazów

Wg harmonogramu (24x7) + nagrywanie wg detekcji + nagrywanie wg wejść alarm. + Analiza obrazu + Zapis wg POS: Nagrywanie ciągłe 24x7 oraz zapisywanie znaczników detekcji ruchu, alarmów, analizy obrazu oraz komunikatów POS

Możesz również dostosowywać tryb automatyczny, klikając „Zaawansowane”. Wyświetli się okno (pokazane poniżej). Zaznacz tryby według własnych potrzeb oraz w celu zapisania ustawień wciśnij „Dodaj” aby dodać stworzony tryb do listy.



Wybierz jeden z trybów automatycznych aby wyświetlić okno konfiguracji. W tym oknie możesz ustawić kodowanie, GOP, rozdzielczość, Kł/s, strumień, typ strumienia, włączyć/wyłączyć audio oraz jakość. W celu zapisania ustawień wciśnij „OK”.



Kodowanie: Dostępne opcje to H.265S, H.265+. H.265 oraz H.264S, H.264+, H.264, należy pamiętać, że opcje dostępne w rejestratorze odpowiadają rodzajom kodowania wspieranym przez kamerę.

GOP: Czas do kolejnej klatki kluczowej

Rozdzielczość: Im wyższa wartość tym obraz będzie wyraźniejszy

KL/S: ilość klatek na sekundę, im więcej tym nagranie będzie płynniejsze


Strumień: dostępne rodzaje to CBR oraz VBR. CBR to strumień, który jest stały niezależnie od tego jak dużo zmian pojawia się na obrazie. VBR natomiast jest strumieniem, który zmienia swoją wartość, zależnie od tego jakie zmiany pojawiają się w polu widzenia kamery.

Jakość: Dzieła kiedy włączony jest strumień VBR. Im wyższy poziom tym, automatycznie podnoszony jest poziom bitrate

Maksymalny bitrate: dostępny zakres obsługiwany przez rejestrator to 32~10240Kbps


Tryb ręczny

Jeżeli ustawiony jest tryb ręczny, należy ustawić parametry kodowania i harmonogramy nagrywania dla każdej kamery. Aby szczegółowe informacje, patrz rozdział 7.2 oraz 7.3



7.1.2 Zaawansowana konfiguracja.

Wybierz start>>Ustawienia>>Zapis>>Zaawansowane aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej. Włączenie nadpisywania nagrań uruchomi nagrywanie w pętli (kiedy skończy się miejsce na dysku, najstarsze nagrania będą nadpisywane nowymi). W zaawansowanych ustawieniach możemy również ustawić czas nagrywania przed i po alarmie. Aby zapisać ustawienia wciśnij „Zastosuj”



Nagrywanie przed alarmem: Czas nagrania zapisanego na dysku przed pojawieniem się zdarzenia

Nagrywanie po alarmie: Czas nagrania zapisanego na dysku po pojawieniu się zdarzenia

Wygasa po: Określenie po jakim czasie zapisane ustawienia mają wrócić do ustawień domyślnych

7.2. Parametry Kodowania.

Wybierz start>>Ustawienia>>Zapis>>Parametry aby przejść do okna ustawień zaprezentowanego poniżej, możesz ustawić w tym miejscu Rodzaj strumienia, Kodowanie, Rozdzielczość, Kf/s, Strumień, oraz bitrate dla nagrywania według czasu oraz dla nagrywania według zdarzeń.



Camera Name	Stream Type	Encode	Resolution	FPS	GOP	Bitrate Type	Quality	Max Bitrate	Bitrate Limit Recommen
IP Camera1	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera2	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera3	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera4	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps

Dla strumienia dodatkowego, również możemy zdefiniować te same parametry, aby to zrobić należy przejść do sekcji Start>>Ustawienia>>Nagranie>>Ustawienia strumienia oraz przejść do „Strumień dodatkowy”




Camera Name	Stream Type	Encode	Resolution	FPS	GOP	Bitrate Type	Quality	Max Bitrate	Bitrate Limit Recommen
IP Camera1	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera2	Sub-stream	H.264	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera3	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps
IP Camera4	Sub-stream	H.265	352x240	25	5	VBR	Higher	512Kbps	857-1429Kbps


7.3. Ustawienia harmonogramów



7.3.1. Dodawanie harmonogramów

Wybierz Start>>Ustawienia>>Zapis>>Harmonogramy nagr.>>Edytuj harmonogramy aby przejść do okna przedstawionego poniżej. W rejestratorze są przypisane domyślne harmonogramy takie jak: “24x7”, “24x5” oraz “24x2”. Harmonogram 24x7 jest głównym i podstawowym harmonogramem przez co nie jest możliwe jego usunięcie bądź edycja. Kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwie harmonogramu aby wyświetlić informację o nim. Po lewej stronie interfejsu, znajduje się siedem wierszy, które odpowiadają dniom tygodnia. Za ich pomocą jesteśmy w stanie określić czas nagrywania dla każdego dnia tygodnia. Aby zaznaczyć okres, w jakim chcesz aby prowadzony był zapis, wystarczy tylko wcisnąć lewym przyciskiem na odpowiednim miejscu osi czasu i przeciągnąć do wybranej godziny.








Wciśnij  aby dodać nowy harmonogram. Procedura tworzenia nowego harmonogramu poniżej.



Wprowadź nazwę harmonogramu oraz wybierz przedziały czasowe dla poszczególnych dni.
Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.  : przycisk dodawania.  : przycisk usuwania.



Ustawienie harmonogramu dniowego


Wciśnij  oraz przesun kursorem na osi czasu aby ustawić okres; wciśnij  i przesun kursorem aby usunąć zaznaczony okres. Możesz również ustawić czas nagrywania ręcznie. Wciśnij  lub  a następnie wybierz „Ręcznie” przy wybranym dniu aby pokazało się okno pokazane poniżej. W tym oknie możemy ręcznie zdefiniować czas nagrywania oraz zaznaczyć interesujące nas dni.



Wciśnij „wszystkie” aby zaznaczyć wszystkie dni tygodnia.
Wciśnij „Odwróć zaznaczone” aby odwrócić przypisanie harmonogramu.
Wciśnij „Wyczyść” aby wyczyścić harmonogram.

Utwórz harmonogram tygodniowy

Wciśnij  lub  a następnie wybierz „Ręcznie” aby ustawić harmonogram tygodniowy. Zgodnie z obrazkiem poniżej, zaznacz interesujące Cię dni oraz przedział godzinowy. Wciśnij „O” aby zapisać ustawienia.



Wciśnij „wszystkie” aby zaznaczyć wszystkie dni tygodnia.


Wciśnij „Odwróć zaznaczone” aby odwrócić przypisanie harmonogramu.


Wciśnij „Wyczyść” aby wyczyścić harmonogram.

7.3.2. Ustawienia harmonogramu

Przejdź Start>>Ustawienia>>Harmonogram nagr.>>Ustawienia harmonogramu aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej. Wybierz tryb nagrywania oraz przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.




Przejdź do zakładki „Edytuj harmonogramy” a następnie wciśnij  aby edytować harmonogramy. Edytowanie harmonogramów jest podobne do dodawania harmonogramów.


Wciśnij  aby usunąć harmonogram.

7.4. Tryb Nagrywania.

7.4.1 Nagrywanie ręczne.

Sposób pierwszy: Wciśnij  na pasku narzędzi w podglądzie na żywo aby włączyć nagrywanie ręczne

Sposób drugi: Przejdź do podglądu na żywo a następnie wciśnij prawym przyciskiem na wybranej

kamerze aby wyświetlić rozwijane menu. Wciśnij „Włącz nagrywanie” bądź wciśnij  na pasku narzędzi kamery aby rozpocząć ręczne kamery.

Uwaga! Przejdź Start>>Ustawienia>>Zapis>>Tryb nagrywania a następnie przełącz tryb na ręczny oraz określ w jakich godzinach ma działać.

7.4.2 Nagrywanie według czasu.

Polega na nagrywaniu według wyznaczonego wcześniej harmonogramu. Ustawianie harmonogramów opisane jest w rozdziale 7.3.

7.4.3. Nagrywanie według detekcji ruchu

Nagrywanie według detekcji ruchu polega na rozpoczęciu nagrywanie po wykryciu poruszającego się obiektu w polu widzenia kamery.

- a) Włącz Nagrywanie wg. Detekcji a następnie przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramu w rozdziale 7.3.
- b) Włącz detekcję ruchu dla danej kamery oraz wyznacz obszar objęty analizą detekcji ruchu. Konfiguracja detekcji ruchu w rozdziale 9.2.1

7.4.4 Nagrywanie wg. Alarmu

- a) Wybierz tryb „Nagrywanie wg. Alarmu” oraz przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramu w rozdziale 7.3.
- b) Wybierz typ czujnika między NO/NC, włącz czujnik alarmowy i połącz go z wejściem alarmowym rejestratora. W ostatnim kroku przypisz nagrywanie do danego czujnika. Czujniki alarmowe w rozdziale 9.1.

7.4.5 Nagrywanie wg. Analizy obrazu

- a) Wybierz nagrywanie wg. Analizy obrazu i przypisz do niego utworzony wcześniej harmonogram. Ustawienia harmonogramów w rozdziale 7.3.
- b) Włącz inteligentną analizę obrazu (Detekcja twarzy, zagęszczenie osób, Naruszenie strefy, Zliczanie osób, ochrona obiektów, anomalie, przekroczenie linii) oraz wybierz strefę do analizy obrazu dla poszczególnych kamer. W rozdziale 9.3. Alarmy inteligentnej analizy obrazu.

7.5. Dyski

7.5.1. Zarządzanie dyskami

- Zarządzanie dyskami

Przejdź Start>>Ustawienia>>Dysk>>Zarządzanie dyskami, W tym interfejsie możesz zobaczyć, numer dysku, pojemność, numer seryjny oraz status. Wciśnij „Formatuj” aby sformatować dysk twardy.



Szyfrowanie danych:

- Wciśnij „Szyfrowanie danych”
- Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło używane do logowania do systemu rejestratora. Konto to powinno posiadać uprawnienia do zarządzania dyskami
- Zaznacz dyski, które chcesz objąć szyfrowaniem danych

Po tej operacji, zaszyfrowane dane nie będą mogły być odczytane przez inny rejestrator.

Deszyfrowanie danych:


- Wciśnij „Szyfrowanie danych”
- Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło używane do logowania do systemu rejestratora. Konto to powinno posiadać uprawnienia do zarządzania dyskami
- Zaznacz dyski, które chcesz deszyfrować i wyczyść pole hasła.

Odblokowanie dysku: po przeniesieniu zaszyfrowanego dysku do innego rejestratora, będzie on posiadał status „zablokowany”. Aby odblokować ten dysk, należy wybrać go a następnie wcisnąć „Odblokuj”. Po odblokowaniu będziesz mógł odczytać dane z dysku lecz nie będziesz miał możliwości zapisu.


- RAID

Nie wszystkie rejestratory wspierają tę funkcję. Jeżeli, twój rejestrator nie posiada tej funkcji, przejdź do kolejnego punktu.


- Włącz RAID
(przejdź Start>>Ustawienia>>Dysk>>Tryb Dysku)




- b) Stwórz macierz (Przejdź Start>>Ustawienia>>Dysk>>Macierz)
 Po przejściu do okna „Macierz” wciśnij „Utwórz macierz”, wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło użytkownika z dostępem do zarządzania dyskami. Następnie wprowadź nazwę nowej macierzy oraz wybierz jej typ. W ostatnim kroku, przypisz dyski do macierzy.



Jeżeli posiadasz 16 dysków, zaznacz tylko 15 z nich, jeden z nich pozostaw jako dysk zapasowy „hot spare”. Jeżeli potrzebne jest większe bezpieczeństwo danych, możesz zmniejszyć ilość dysków fizycznych i zwiększyć liczbę dysków zapasowych.



Wybierz dyski „hot spare” w interfejsie macierzy. Wybierz dyski, które nie są przypisane do

macierzy oraz wciśnij  jak pokazano na obrazku poniżej.

Disk	Capacity[GB]	Array	Type	Status	Disk Model	Hot Spare
1	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
2	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
3	931	test	Array disk	Normal	XXXXX	
4	931		Ordinary plate	Normal	XXXXX	

Authority authentication

Enter Username

Enter Password

OK Cancel

Question

?

Disk set to global hot spare clears disk data, OK to continue?

OK Cancel

- Odbudowywanie RAID

Jeżeli jeden z dysku uległ uszkodzeniu, dioda stanu dysku na przedniej obudowie zaświeci się na czerwono oraz wyświetlony zostanie na ekranie alarm pop. Po zastąpieniu uszkodzonego dysku nowym, należy odbudować macierz.

Disk Management		Physical Disk	Array	Disk Mode			
No.	Name	Capacity[GB]	Physical Disk	Hot Spare Position	Status	Type	Rebuild
1	test	1862	2 3	4	Downgrade	RAID5	

Wciśnij ikonę zaznaczoną na obrazku powyżej.

Rebuilding an array

Array name test

Array Type RAID 5

Array disk 2 3


Physical Disk  1

OK Cancel


Uwaga: Nowy dysk powinien być sformatowany do normalnego użycia.

7.5.2. Konfiguracja trybu zapisu


Przejdź Start>>Ustawienia>>Dysk>>Tryb Zapisu



W oknie znajdują się cztery grupy zapisu. Przy użyciu grup zapisu, jesteś w stanie przypisać zapis nagrań z poszczególnych kamer do wybranego dysku. Rejestratory z portem e-SATA wspierają nagrywanie na dyski podłączone poprzez port e-SATA.


Dodane dyski i kamery będą dodane do grupy pierwszej automatycznie. Dyski oraz kamery można w każdej chwili usunąć z grupy (aby to zrobić, wybierz grupę a następnie wciśnij  w prawym górnym rogu. Usunięte dyski i kamery zostaną przeniesione do grupy pierwszej automatycznie.

Do każdej grupy użytkownik jest w stanie przepisać dyski i kamery z innej grupy. Każdy dysk i kamera może być dodany tylko do jednej grupy.

Wybierz grupę a następnie wciśnij  w oknie dysków lub kamer aby przypisać wybrane urządzenie do grupy. Zaznacz wybrane dyski oraz kamery a następnie wciśnij „Dodaj” aby zapisać ustawienia.



7.5.3. Informacje o dysku oraz funkcja smart S.M.A.R.T.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Dysk>>Wyświetl informacje o dysku aby wyświetlić informacje o dysku; przejdź do zakładki „S.M.A.R.T.” aby sprawdzić status pracy dysku.



8. Odtwarzanie i kopia zapasowa

8.1. Szybkie odtwarzanie



Wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu kamery (wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu obrazu z kamery aby wprowadzić domyślny czas odtwarzania).


Przesuń Przeciągnij pasek postępu odtwarzania aby zmienić czas odtwarzania.


Możesz również wcisnąć prawy przycisk na oknie podglądu kamery i wybrać „Szybkie odtwarzanie” a następnie zdefiniować czas odtwarzania.
























8.2. Opis interfejsu odtwarzania





Wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu na żywo obrazu kamery. Bądź wybierz Start>>Odtwarzanie aby przejść do interfejsu odtwarzania (zaprezentowanego na zdjęciu poniżej) (lub wciśnij  na pasku narzędzi wyświetlanym na dole okna podglądu obrazu z kamery aby wprowadzić domyślny czas odtwarzania).



Odtwarzanie nagrań z dodanych kamer rozpocznie się automatycznie. Możesz również dodać kamery do okna odtwarzania ręcznie. Wciśnij  w oknie podglądu aby wyświetlić okno „Dodaj kamerę”. Zaznacz kamery, które chcesz dodać a następnie wciśnij „Dodaj” aby zapisać ustawienia. System rejestratora jest w stanie odtworzyć synchronicznie maksymalnie 16 nagrań.




Opis przycisków na pasku narzędzi (pole nr (1)).

Przycisk	Opis
	Przycisk start. Wciśnij aby wyświetlić pole (2)
	Przełączenie na tryb pełnoekranowy
	Tryb podziału ekranu
	Włącz/Wyłącz informacje OSD
	Szybki wybór kanału
	Zatrzymanie odtwarzania
	Przycisk przewijania do tyłu. Wciśnij aby odtwarzać wideo wstecz.
	Przycisk odtwarzania
	Pauza
	Zmniejszenie prędkości odtwarzania nagrań
	Zwiększenie prędkości odtwarzania nagrań
	Przycisk poprzedniej ramki, Działa tylko w trybie pojedynczego okna gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
	Przycisk następnej ramki, Działa tylko w trybie pojedynczego okna gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
	Wciśnij  /  aby cofnąć / przejść dalej o 30 sekund
	Przejdź do trybu inteligentnego odtwarzania
	Wyświetl/Ukryj informacje POS
	Wciśnij aby włączyć / wyłączyć znak wodny
	Lista nagrań/przycisk znacznika. Wciśnij aby uruchomić odtwarzanie według zdarzeń ręcznego nagrywania/harmonogramu/alarmu/detekcji ruchu oraz oznaczyć etykietą.
	Przycisk kopii zapasowej. Zaznacz myszą na linii czasu okres, który chcesz zapisać a następnie wciśnij ten przycisk aby przejść do okna zapisu
	Przycisk statusu kopii zapasowej. Wciśnij aby sprawdzić status kopii
	Przycisk powrotu do poprzedniego okna
	Przycisk pełnego ekranu
	Rysowanie obszaru. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń w








	zaznaczonym obszarze.
	Rysowanie linii. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń wykrytych po przekroczeniu narysowanej linii.
	Rysowanie czworoboku. Możesz wyszukiwać nagrania według zdarzeń w narysowanym obszarze.
	Przycisk wyboru twarzy. (Dostępny jedynie w wybranych rejestratorach).
	Ustawienia inteligentnego odtwarzania.

Uwaga: Tylko wybrane rejestratory obsługują wyszukiwanie według twarzy oraz inteligentne odtwarzanie.






Opis pola nr (2)

Przycisk	Opis
 Intelligent Analytics	Wciśnij aby przejść do interfejsu inteligentnej analizy obrazu
 Search and Backup	Wciśnij aby przejść do interfejsu wyszukiwania nagrań
 Live Display	Wciśnij aby powrócić do podglądu na żywo

Wciśnij na okno odtwarzania aby wyświetlić pasek narzędzi zaznaczony w polu nr (3); prawy przycisk uruchamia listę menu. Funkcję paska narzędzi oraz listy menu opisane są w tabeli poniżej.

Przycisk	Lista Menu	Opis
	--	Wciśnij i przeciągnij aby przenieść pasek narzędzi
	Włącz Audio	Wciśnij aby włączyć audio
	Zdjęcie	Wciśnij aby zrobić zdjęcie
	Przybliż	Wciśnij aby przejść do interfejsu przybliżania. Przybliżanie działa tak samo jak w przypadku podglądu na żywo.
	Dodaj etykietę	Wciśnij aby dodać etykietę. Później możesz wyszukiwać nagrania według wcześniej zapisanych etykiet.
	Przełącz kamerę	Wciśnij aby przełączyć na nagranie z innej kamery. Wybierz kamerę z okna pop a następnie wciśnij „OK” aby zmienić kamerę.
	Zakończ odtwarzanie	Wciśnij aby wyłączyć odtwarzanie nagrań z wybranej kamery

Opis pola nr (4)

Wybierz  aby wprowadzić datę; wciśnij  aby wybrać czas, od którego chcesz odtwarzać. Możesz zaznaczyć odtwarzanie według zdefiniowanego wcześniej trybu zapisu. W pierwszej kolejności musisz wyczyścić okna odtwarzania przyciskiem  z paska narzędzi zamieszczonego na dole interfejsu, następnie wybierz interesujący Cię tryb zapisu (: nagrywanie ręczne; :

nagrywanie wg. alarmu; : nagrywanie wg. detekcji ruchu; : nagrywanie wg. harmonogramu; : nagrywanie według inteligentnej analizy obrazu; : Nagrywanie POS) oraz wciśnij w oknie odtwarzania aby wybrać kamery, z których chcesz wyszukać nagrania (na linii czasu pojawią się tylko momenty zgodne ze zaznaczonymi trybami nagrywania. Aby rozwinąć pełną listę zdarzeń wciśnij .




Opis pola nr (5)

Pasek narzędzi pojawi się po najechaniu kursorem na linię czasu. Wciśnij / aby przybliżyć linię czasu; wciśnij aby przywrócić linię czasu do wyglądu pierwotnego (24h). Przesuń linię czasu bądź przesuń rolką myszy aby pokazać ukryty okres na dole bądź górze linii czasu (w tym samym celu służą przyciski / oraz suwak po prawej stronie interfejsu. Linia czasu oznacza różne typy nagrań różnymi kolorami : Poniżej opis kolorów:

Kolor	Opis trybu zapisu
Zdarzenia podstawowe (tryb 1)	
	Zapis ręczny
	Wejście alarmowe

		Wszystkie inteligentne
		Detekcja ruchu
		Harmonogram
		POS
Zdarzenia inteligentne (tryb 2)		
		Wszystkie standardowe
		Detekcja twarzy
		Wykrycie tablicy rejestracyjnej
		Przekroczenie linii
		Wtargnięcie
		Inne

Zaznacz okres na osi czasu a następnie wciśnij prawy przycisk myszy bądź aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wciśnij „Kopia Zapasowa” aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wybierz urządzenie, folder i format oraz wciśnij „Kopia zapasowa” aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.





W oknie kopii zapasowej możesz wybrać ścieżkę oraz format. Po ustawieniu parametrów wciśnij „Kopia zapasowa”. Wybierz „Bez szyfrowania” lub „Szyfrowanie” w razie potrzeby zabezpieczenia wideo.




8.3. Inteligentne odtwarzanie


- Ustawienia inteligentnego odtwarzania

Wciśnij  aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu. Wprowadź wartość dla „Prędkość wykluczonych nagrań”. Jeżeli zaznaczyłeś „Pomiń wykluczone nagrania” opcja „prędkość wykluczonych nagrań” będzie wyłączona. Wprowadź również „Prędkość pasujących nagrań” oraz „odsetek naruszenia stref”.




- Inteligentne odtwarzanie według narysowanego prostokąta.




Wciśnij  i narysuj prostokąt na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka nagrania z wydarzeniami, które miały miejsce w narysowanym obszarze. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.

- Odtwarzanie według narysowanej linii

Wciśnij  i narysuj linię na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka momenty, w których obiekt przekroczył linię. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.



- Odtwarzanie według narysowanego czworoboku

Wciśnij  i narysuj czworobok na pożądanym fragmencie obrazu. System automatycznie wyszuka nagrania z wydarzeniami, które miały miejsce w narysowanym obszarze. Turkusowy kolor na linii czasu symbolizuje okres, w którym miało miejsce zdarzenie. Wybierz lewym przyciskiem myszy okres, który chcesz odtworzyć.



8.4. Wyszukiwanie nagrań, odtwarzanie oraz kopia zapasowa.

Zapisane nagrania oraz zdjęcia mogą być zapisane jako kopia zapasowa poprzez sieć, usb lub e-SATA (nie wszystkie modele posiadają ten port). Urządzenia kopii zapasowej powinny być w formacie FAT32.


8.4.1. Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia zapasowa według obrazów.

- Przejdź Start>>Wyszukiwanie>>Wg. obrazów. W menu wyszukiwania według obrazów znajdują się dwa tryby wyglądu : Czas oraz Kamera. W trybie „Czas” może być pokazane maksymalnie 64 miniatur. Jeżeli numer miniatury jest większy niż 64, kamery zostaną wylistowane zgodnie z ich nazwami. Maksymalnie 196 kamer może być wylistowanych. Jeżeli ilość kamer będzie większa niż 196, tryb „Czas” zostanie zablokowany i jedynym dostępnym trybem będzie „Kamera”
- Wybierz jedną kamerę z interfejsu oraz wciśnij przycisk „Otwórz”
- Wciśnij Obrazek aby odtworzyć nagranie w małym oknie odtwarzania z lewej strony interfejsu.
- Zaznacz na linii czasu obszar, który chcesz zapisać i wciśnij „Kopia zapasowa” aby wyświetlić okno kopii zapasowej. Wybierz urządzenie, folder oraz format a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” aby rozpocząć zapisywanie kopii zapasowej.






Uwaga: Jeżeli wykonasz kopię zapasową w formacie prywatnym, system automatycznie zapisze na nośniku odtwarzacz RPAS. Format prywatny może być odtworzony jedynie tym odtwarzaczem.

- e) Wciśnij „Odtwarzanie” aby obejrzeć nagrania w interfejsie odtwarzania. (8.2 Opis interfejsu odtwarzania.





Wyszukiwanie według obrazków

Metoda pierwsza: Wciśnij „Rok”, „Miesiąc” lub „Dzień” poniżej skali czasu aby wybrać okres z którego system ma pokazywać miniatury. W trybie „Dzień” wciśnij  /  po lewej/prawej stronie skali czasu aby ją przesunąć na kolejny dzień. Rozwiń menu w sekcji „Obraz” i wybierz „Minuta” aby wybrać wyświetlanie obrazków z każdej minuty bądź „Godzina” aby wybrać wyświetlanie obrazków z każdej godziny.

Metoda druga: Wciśnij  przy miniaturze kamery w lewym górnym rogu interfejsu aby określić okres wyszukiwania według obrazków.


Metoda trzecia: Wciśnij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu interfejsu wyszukiwania według obrazków aby powrócić do poprzedniego interfejsu.





8.4.2. Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia zapasowa według czasu.

- a) Przejdź Start>>Wyszukiwanie>>Wg. Czasu aby przejść do interfejsu wyszukiwania według czasu (obrazek poniżej).
- b) Wciśnij  na dole interfejsu aby dodać kamerę do odtwarzania. Maksymalnie 16 kamer może być dodanych do odtwarzania. Wciśnij „Modyfikuj” w prawym górnym rogu kamery aby ją zmienić bądź wciśnij „Wyczyść” aby usunąć ją z podglądu.
- c) Wciśnij okno kamery aby rozpocząć odtwarzanie nagrania w małym oknie po lewej stronie interfejsu. Zaznacz zdarzenia, które chcesz zobaczyć oraz wciśnij wybrane miejsce na skali czasu bądź wciśnij  poniżej skali czasu aby wybrać czas odtwarzania. W okienku rozpocznie się odtwarzanie nagrania zgodnie z czasem oraz zdarzeniami jakie wybrałeś/.
- d) Zaznacz na skali czasu okres, którego chcesz zapisać kopię zapasową (lub wciśnij „Utwórz kopię zapasową” w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz przedział czasowy, z którego ma zostać utworzona kopia) a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” w celu zapisu kopii zapasowej na dysku zewnętrznym. Wciśnij „Odtwarzanie” aby zobaczyć nagranie z poziomu okna odtwarzania.

8.4.3. Wyszukiwanie, odtwarzanie oraz kopia zapasowa według zdarzenia.


- a) Przejdź Start>>Wyszukiwanie>>Wg zdarzenia aby przejść do interfejsu wyszukiwania według zdarzenia zaprezentowanego poniżej




- b) Wybierz typ zdarzenia
- c) Wciśnij  aby wybrać czas rozpoczęcia oraz zakończenia wyszukiwania
- d) Zaznacz kamery, z których chcesz wyszukiwać zdarzenia lub zaznacz wszystkie zaznaczając „Wszystkie”, następnie wciśnij  aby wyszukać nagrania. Wszystkie zdarzenia wyświetlą się w liście.
- e) Wciśnij  na liście aby odtworzyć nagranie w okienku pop. Wciśnij  aby zapisać nagranie bądź zaznacz kilka zdarzeń a następnie wciśnij „Kopia zapasowa” aby zapisać kilka rekordów jednocześnie.
- f) Wybierz jeden z rekordów listy a następnie wciśnij „Odtwarzanie” aby odtworzyć nagranie w interfejsie odtwarzania.

8.4.4. Wyszukiwanie oraz odtwarzanie według znaczników.

Jedynie po dodaniu znacznika do nagrania jesteś w stanie wyszukiwać nagrania według znacznika.

Wciśnij Start>>Odtwarzanie aby przejść do okna odtwarzania a następnie wciśnij  na dole okna odtwarzania obrazu z kamery aby dodać znacznik w dowolnym momencie odtwarzania.


Wciśnij Start>>Wyszukiwanie>>Wg znaczników aby przejść do menu wyszukiwania nagrań według znaczników.



Wciśnij w menu aby rozpocząć odtwarzanie rekordu przypisanego do wyszukanego znacznika. Wciśnij aby edytować nazwę znacznika. Wciśnij aby usunąć znacznik.

8.4.5. Zarządzanie obrazem.

Przejdź Start>>Wyszukiwanie >>Zarządzanie obrazem aby przejść do menu zarządzania zapisanymi obrazami. System wyświetli w postaci listy wszystkie zapisane wcześniej zdjęcia.



Wciśnij aby usunąć wybrany obraz.


Wciśnij aby wyświetlić okno eksportu, następnie wybierz urządzenie oraz folder, w którym chcesz zapisać obraz a następnie wciśnij „Zapisz”

Wciśnij aby wyświetlić obraz.


Wciśnij aby eksportować obraz.

Wciśnij / aby wyświetlić poprzedni / następny obraz.

Wciśnij aby uruchomić wyświetlanie wszystkich obrazów



8.4.6 Podgląd statusu kopii zapasowej.

Wciśnij Start>>Wyszukiwanie>>Status kopii zapasowej lub wciśnij  na pasku narzędzi zamieszczonym w dolnej części ekranu aby wyświetlić status kopii zapasowej.

8.4.7 Wyszukiwanie analityczne.

- Przejdź Start>>Analiza obrazu>>Wyszukiwanie Analityczne aby przejść do okna zaprezentowanego poniżej
Wyszukiwanie analityczne: polega na wyszukaniu przez system i odpowiednim oznaczeniu momentów, w którym kamera zarejestrowała ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie, twarz itp.
- Zdefiniuj okres, z którego wyświetlone mają zostać nagrania.
- Wybierz kamerę, z której chcesz odtworzyć nagrania
- Zdefiniuj czas kopii zapasowej i wciśnij „Kopia” aby ją zapisać



Ustawienia inteligentnego odtwarzania



Określenie obszaru analizy ekranu na cały ekran



wyłączenie obszaru analizy obrazu



Rysowanie linii. Uruchamia analizę obrazu według przekroczenia obiektu przez narysowaną linię



Rysowanie czworoboku. Określanie czworobocznego obszaru, który ma zostać objęty analizą.

9. Zarządzanie Alarmami

9.1. Alarmy z zewnętrznych czujek alarmowych (Wejścia alarmowe).

Uruchom i podłącz zewnętrzną czujkę lub kamerę posiadającą wyjścia alarmowe pod wejścia alarmowe rejestratora aby umożliwić odczytywanie alarmów przez system,



- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>> Alarmy wejścia alarmowego aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej



- b) Wybierz typ alarmu (NO lub NC) zgodnie z podłączeniem czujki
- c) Włącz czujkę bądź wyjście alarmowe w kamerze
- d) Zaznacz powiązania z alarmem, spośród „Czas podtrzymania”, „Zapis”, „Zdjęcie”, „Wyjście alarmowe”, „Komunikat Push” oraz włącz lub wyłącz brzęczyk, wyświetlanie okna z wiadomością o alarmie bądź e-mail.
- e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia

Opis i konfiguracja poszczególnych powiązań:



Czas podtrzymania: odnosi się do czasu między kolejnymi alarmami z danej czujki. Dla przykładu; jeżeli ustawisz czas podtrzymania na 10s, gdy system wykryje alarm, informacja o nim będzie wyświetlana przez 10 sekund jeśli nie pojawi się w tym czasie żaden inny alarm. Jeżeli w ciągu tych dziesięciu sekund pojawi się kolejny alarm, system uzna to jako kontynuację tego pierwszego.

Zapis: zaznacz jeżeli chcesz uruchomić okno „wyzwalania nagrywania”, możesz również uruchomić to okno wciskając przycisk „Ustawienia”. W oknie „Wyzwalanie nagrywania” wybierz kamerę po lewej stronie i wciśnij  aby wybrać kamerę, z której ma zostać wyzwolone nagrywanie po alarmie. Jeżeli chcesz usunąć kamerę z wyzwalanych, wybierz . Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia. Obraz z wyzwalanych kamer będzie nagrywał się automatycznie jeżeli został ustawiony zapis wg. alarmu. (rozdział 7.4.4).

Zdjęcie: Zaznacz aby wyświetlić okno „wyzwól zdjęcie” a następnie podobnie jak w opcji „zapis” wybierz kamery, z których ma zostać zapisane zdjęcie po wykryciu alarmu.

Komunikat Push: Włącz lub wyłącz w zależności od tego czy wymagasz aby system wysyłał komunikaty push na aplikację mobilną po wykryciu alarmu

Alarm-Out: Zaznacz aby wyświetlić okno „wyzwól wyjście alarmowe” Wybierz wyjścia z lewej

strony okna, które chcesz aby zostały wyzwolone po wykryciu alarmu a następnie wciśnij  aby je przypisać, lub  aby usunąć wyjście z przypisanych. Musisz jeszcze ustawić czas podtrzymania oraz harmonogram dal wyjścia alarmowego (patrz 9.6.1. Wyjścia alarmowe).

Punkt(Preset): zaznacz aby wyświetlić okno „Wywołaj punkt”. Przypisz wybrany preset wybranej kamery do alarmu. Aby ustawić „Preset” w kamerze patrz rozdział 6.2.

Brzęczyk: Po włączeniu go, system będzie powiadamiał o alarmie komunikatem dźwiękowym

Wiadomości w oknie pop: włącz w zależności od tego czy wymagasz aby system wyświetlał na ekranie informacje o alarmie


E-mail: Zaznacz jeżeli chcesz aby system wysyłał powiadomienia na wcześniej skonfigurowany adres e-mail (patrz rozdział 12.1.5. Konfiguracja adresu e-mail)

9.2. Alarm detekcji ruchu.

Alarm detekcji ruchu: jeżeli w zaznaczonym obszarze znajdzie się poruszający się obiekt, wywoła to alarm. Należy najpierw włączyć detekcję ruchu dla wybranych kamer, a następnie ustawić obsługę i powiązania alarmu detekcji ruchu .

9.2.1. Konfiguracja detekcji ruchu.

- a) Wciśnij Start>>Ustawienia>>Kamera>>Detekcja ruchu aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



Camera Name	Motion	Sensitivity	Duration
IP Camera1	ON	5	20 Secs
IP Camera2	ON	5	20 Secs
IP Camera3	ON	5	20 Secs
IP Camera4	ON	5	20 Secs


- b) Wybierz kamerę, włącz detekcję ruchu oraz dostosuj czułość oraz czas podtrzymania
Czułość: im wyższa wartość, detekcja ruchu jest bardziej czuła, oznacza to że mniejszy obiekt oraz mniejszy odsetek ruchu na ekranie wywoła alarm. Powinieneś dostosować wartość zgodnie z warunkami, w których kamera pracuje ponieważ na czułość wpływa kolor i czas.

Czas podtrzymania: nawiązuje do odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi detekcjami ruchu. Jeżeli ustawisz czas podtrzymania na 10s, gdy pojawi się alarm, informacja o nim będzie wyświetlana przez 10s jeśli w tym czasie kamera nie wykryje kolejnego ruchu. W przypadku gdy kamera wykryje kolejny ruch w przeciągu tych dziesięciu sekund, nowy alarm będzie widziany jako kontynuacja starego.

- c) Wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij po obrazie aby zaznaczyć obszar objęty detekcją ruchu. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden obszar.
- d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia oraz wciśnij „Reakcja” aby ustawić powiązania alarmu detekcji.

9.2.2. Powiązania alarmów detekcji ruchu.


- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Alarmy detekcji aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Ustawienia detekcji” aby przejść do okna konfiguracji detekcji ruchu dla poszczególnych kamer.

9.3. Alarmy powiązane.

- a) Wciśnij Start>>Ustawienia>>Alarmy powiązane aby przejść do okna przedstawionego poniżej
- b) Dostosuj Własny alarm. Wprowadź nazwę alarmu. Wybierz następnie źródło alarmu w kolumnie ustawienia powiązane. Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.
- c) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.



9.4. Zdarzenia analizy obrazu.

9.4.1. Detekcja twarzy.

Detekcja twarzy: Alarm zostanie uruchomiony jeżeli w zaznaczonym polu pojawi się osoba


- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Zdarzenia Analizy obrazu>>Detekcja twarzy aby przejść do przedstawionego poniżej menu.



- b) Włącz detekcję twarzy dla wybranej kamery i ustaw podtrzymanie.
- c) Jeżeli dana kamera posiada funkcję detekcji twarzy, jest możliwość włączenia i wyłączenia detekcji „Detekcja(przód)”
- d) Uruchom „Zapisywanie informacji”
- e) Narysuj myszą wybrany obszar dla detekcji twarzy. Wciśnij „Wyczyść” aby wyczyścić obszar.
- f) Wciśnij „Zastosuj aby zapisać ustawienia”
- g) Wciśnij „Reakcja” aby ustawić powiązania dla alarmu.


Powiązania dla alarmu Detekcji twarzy:


- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmu>>Detekcja twarzy aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej





- a) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- b) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również powrócić do ustawień detekcji twarzy wciskając „Konfiguracja Detekcji twarzy”.


9.4.2. Dopasowanie Twarzy

- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Dopasowanie twarzy aby przejść do przedstawionego poniżej okna
- b) Włącz wybraną kamerę a następnie wciśnij „Konfiguruj” aby wprowadzić ogólną konfigurację dla dopasowywania twarzy (rozpoznawania).
 - Włącz ustawienia ogólne i wybierz harmonogram
 - Wprowadź powiadomienie tekstowe oraz dźwiękowa dla poprawnego rozpoznania oraz dla wykrycia obcej osoby. Wciśnij  aby załadować wideo
 - Wybierz grupę oraz określ próg podobieństwa
 - Jeżeli potrzebujesz wyzwać wyjście alarmowe zaznacz „włącz impuls na wyjściu alarmowym”
 - Wciśnij „Kopiuj do” aby skopiować do innych kamer



- 
 Wciśnij aby wprowadzić powiązanie alarmowe po poprawnym dopasowaniu twarzy, jak pokazano poniżej. Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”, „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)



- Wciśnij  aby wprowadzić powiązanie alarmowe dla wykrycia obcej twarzy. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- c) Włącz oraz wciśnij „Ustawienia” w kolumnie „Zabronione” aby ustawić powiązania alarmowe. Konfiguracja wygląda identycznie jak w przypadku poprzednich podpunktów.


9.4.3. Zagęszczenie osób.

Nie wszystkie modele rejestratorów wspierają tę funkcję. Jeżeli twój rejestrator jej nie posiada, pomini ten podpunkt.

Konfiguracja zagęszczenia osób:

Alarm zagęszczenia osób zostanie uruchomiony jeżeli ilość osób w polu widzenia kamery przekroczy wcześniej zdefiniowany próg.

- a) Wciśnij Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia analizy obrazu>>Zagęszczenie osób aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.



- b) Wybierz kamerę oraz włącz dla niej analizę zagęszczenia osób. czas podtrzymania, częstotliwości odświeżania i próg

Odświeżanie: odnosi się do czasu co jaki czas kamera analizuje obraz pod względem zagęszczenia osób

Próg alarmu: Alarm zostanie uruchomione jedynie jeżeli zagęszczenie osób na obrazie przekroczy wcześniej zdefiniowany próg.

- c) Zdefiniuj obszar objęty analizą. Aby to zrobić zaznacz „Rysuj” a następnie wciśnij na obrazie lewy przycisk myszy i przeciągnij aby narysować prostokąt. Jeżeli zakończysz rysowanie obszaru, odznacz „Rysuj”. Aby wykasować narysowane obszary wciśnij „Wyczyść”
- d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany
- e) Wciśnij „Reakcja” aby ustawić powiązania dla alarmu zagęszczenia osób.

Powiązania alarmu zagęszczenia osób

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Zagęszczenie osób aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej.



- Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”, „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Zagęszczenie ludności” aby przejść do interfejsu ustawień zagęszczenia osób.


9.4.4. Naruszenie strefy przez osobę

Nie wszystkie rejestratory wspierają tę funkcję. Jeżeli Twój rejestrator jej nie posiada, pomiń ten podpunkt.

Konfiguracja naruszenia strefy przez osobę:

Alarm zostanie wyzwolony jeżeli w zaznaczonej strefie pojawi się osoba.

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia analizy obrazu>>Naruszenie strefy aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej



- Włącz detekcję naruszenia strefy przez człowieka a następnie zdefiniuj czas podtrzymania oraz czułość.
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

- d) Wciśnij „Reakcja” aby przejść do powiązań alarmów dla naruszenia strefy przez człowieka.

Powiązania alarmów dla detekcji naruszenia strefy przez człowieka:

- a) Wciśnij Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Naruszenie strefy aby przejść do okna zaprezentowanego na obrazku poniżej.



- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”, „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Ustawienia naruszenia strefy” aby powrócić do ustawień detekcji naruszenia strefy przez osobę.

9.4.5. Zliczanie osób

Nie wszystkie rejestratory obsługują tę funkcję. Jeżeli Twój rejestrator nie posiada tej funkcji, pomini ten podpunkt.

Konfiguracja zliczania osób:


Funkcja ta służy do zliczania ilości osób wchodzących oraz wychodzących z zaznaczonej strefy poprzez wykrywanie, śledzenie i liczenie kształtów głów ludzi.

- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia analizy obrazu>> Zliczanie osób aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu
- b) Włącz funkcję zliczania osób w kamerze oraz zdefiniuj czas, czułość, okres, próg wejścia, wyjścia oraz zatrzymania.

Okres: Zawsze, dzienny, tygodniowy oraz miesięczny


Reset: Aktualny stan zliczonych osób zostanie wyzerowana po wciśnięciu przycisku „Reset”

- c) Narysuj obszar objęty analizą oraz określ kierunek wejścia. Wciśnij „Rysuj” a następnie przeciągnij myszą aby narysować obszar. Pociągnij za róg zaznaczonego obszaru aby go zmodyfikować. Odznacz „Rysuj” aby zakończyć rysowanie obszaru. Wciśnij „Wyczyść” aby usunąć narysowane obszary. Wciśnij oraz przeciągnij strzałkę aby ustawić kierunek wejścia w obszar.
- d) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać zmiany
- e) Wciśnij „Reakcja” aby przejść do powiązań alarmów dla zliczania osób.



Powiązania alarmowe dla zliczania osób

- Przejdź start>>Ustawienia>>Alarmy>>Zliczanie Osób aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej.



- Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”, „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- Wciśnij „zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Zliczanie osób” aby przejść do ustawień zliczania osób.

9.4.6 Ochrona obiektu

Konfiguracja ochrony obiektu:


- Wciśnij Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia Analizy Obrazu>>Ochrona obiektu aby przejść do okna zaprezentowanego na obrazku poniżej.
- Włącz ochronę obiektu dla wybranej kamery a następnie zdefiniuj czas podtrzymania oraz typ (detekcja zagubionych obiektów lub detekcja porzuconych obiektów).

Detekcja porzuconych obiektów: Alarm zostanie wywołany gdy w zdefiniowanym obszarze pozostaną przedmioty

Detekcja zagubionych obiektów: Alarm zostanie wywołany jeżeli w obszarze zabraknie przedmiotu zostawionego przez użytkownika


- Wybierz obszar detekcji. Maksymalnie 4 obszary detekcji mogą zostać zdefiniowane dla jednej kamery

- d) Narysuj obszar detekcji, zaznacz „Rysuj” a następnie wciśnij i przeciągnij kursorem myszy po obrazie kamery aby narysować obszar. Jeżeli zakończysz rysowanie, odznacz „Rysuj”. Wciśnij „Wyczyść” aby usunąć narysowane obszary.
- e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- f) Wciśnij „reakcja aby przejść do powiązań alarmowych dla ochrony obiektów.



Powiązania alarmowe dla ochrony obiektów:

- a) Przejdź start>>Ustawienia>>Alarmy>>Ochrona obiektów aby przejść do okna przedstawionego na obrazku poniżej.




- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Ochrona obiektów” aby przejść do ustawień ochrony obiektów.

9.4.7. Anomalie.

Konfiguracja anomalii:

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia analizy obrazu aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej



- Wybierz kamerę i włącz dla niej detekcję anomalii spośród:

Zmiana sceny: Alarm zostanie wywołany jeżeli zostanie zmieniona scena monitorowania


Rozmycie obrazu: Alarm zostanie wywołany jeżeli obraz zostanie rozmyty

Zmiana koloru: Alarm zostanie wywołany jeżeli obraz zostanie zasłonięty

- Zdefiniuj czułość dla wykrywania anomalii
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia
- Wciśnij „Reakcja” aby przejść do powiązań alarmowych dla anomalii

Powiązania alarmowe dla wykrycia anomalii

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Anomalie aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej




- Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Anomalie” aby przejść do ustawień anomalii.

9.4.8. Przekroczenie linii

Konfiguracja przekroczenia linii:

Alarm zostanie wywołany jeżeli poruszający się obiekt przekroczy narysowaną wcześniej linię

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia Analizy Obrazu>>Przekroczenie linii aby przejść do zaprezentowanego poniżej okna



- Włącz przekroczenie linii dla wybranej kamery a następnie określ okres podtrzymania
- Wybierz kierunek przekroczenia

Kierunek: A<>B, A>B oraz A<B

A<>B alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii w obie strony


A>B alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii ze strony punktu A do B

A<B alarm zostanie wywołony po przekroczeniu linii ze strony punktu B do A

- Narysuj linię. Aby narysować linię wciśnij „Rysuj” a następnie wciśnij na wybranym miejscu na ekranie oraz przeciągnij aby narysować linię. Jeśli zakończysz rysowanie odznacz „Rysuj”. Wciśnij „Wyczyść” aby usunąć wcześniej narysowane linie.
- Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- Wciśnij „Reakcja” aby przejść do ustawień powiązań alarmowych dla przekroczenia linii.

Powiązania alarmów dla przekroczenia linii:

- Wciśnij Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Przekroczenie linii aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej:



- Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”. „Punkt”. „Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)


- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Przekroczenie linii” aby przejść do ustawień przekroczenia linii.

9.4.9. Naruszenie strefy.

Konfiguracja naruszenia strefy


Alarm zostanie wyzwolony gdy w narysowanym wcześniej obszarze pojawi się obiekt.

- a) Wciśnij Start>>Ustawienia>>Kamery>>Ustawienia analizy obrazu>>Naruszenie strefy aby przejść do interfejsu zaprezentowanego na obrazku poniżej.
- b) Włącz naruszenie strefy dla wybranej kamery
- c) Zdefiniuj obszary objęte analizą. Możesz maksymalnie zdefiniować 4 obszary.
- d) Aby narysować obszar objęty analizą zaznacz „Rysuj” a następnie przyciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij na wybranym obszarze. Jeżeli zakończysz rysowanie, odznacz „Rysuj”. Wciśnij „wyczyść” aby usunąć wszystkie zdefiniowane obszary.
- e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- f) Wciśnij „Reakcja aby przejść do menu powiązań alarmów dla naruszenia strefy.



Powiązania alarmów dla naruszenia strefy.

- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Naruszenie strefy aby przejść do interfejsu przedstawionego na obrazku poniżej.




- b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)

- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również wcisnąć „Naruszenie strefy” aby przejść do ustawień naruszenia strefy.

9.5 Wyjątki.

9.5.1. Ustawienia offline kamer IP.

a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Wyjątki>>Ustawienia offline kamer IP aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej




b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)

c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

9.5.2. Usterki

a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Wyjątki>>Usterki aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej




b) Włącz lub wyłącz „Zapis”, „Zdjęcie”, „Komunikaty Push”, „Wyjścia alarmowe”, „Punkt”. Brzęczyk”, „Wyświetlenie wideo w oknie pop” oraz „E-mail”. Konfiguracja jest podobna jak w przypadku alarmów z zewnętrznych czujek alarmowych (patrz rozdział 9.1.)

c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

9.6 Powiadomienia o alarmach.

9.6.1. Wyjścia alarmowe.

- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia aby przejść do zaprezentowanego poniżej menu powiadomień



No.	Name	Delay	Schedule	Test
1	AlarmOut1	10 Secs	24x7	Test
2	AlarmOut2	10 Secs	24x7	Test
3	AlarmOut3	10 Secs	24x7	Test
4	AlarmOut4	10 Secs	24x7	Test
5	IP Camera1_AlarmOut1	10 Secs	24x7	Test


- b) Zdefiniuj czas podtrzymania oraz harmonogram dla poszczególnych wyjść alarmowych. Możesz wybrać „edytuj harmonogramy” aby stworzyć nowy bądź edytować stary harmonogram według potrzeb. (Rozdział 7.3.1 Edycja harmonogramów).
- c) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.
- d) Wciśnij „Test” aby sprawdzić działanie wyjścia alarmowego.

9.6.2. E-mail.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia-E-mail aby przejść do ustawień powiadomień e-mail. Wprowadź adres e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia. Rozdział 12.1.5 Konfiguracja e-mail.

9.6.3. Wyświetlanie.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia>>Wyświetlanie aby przejść do menu ustawień wyświetlania powiadomień na ekranie. Wprowadź czas podtrzymania. Jeżeli Twoje urządzenie posiada dwa wyjścia wideo, wybierz, na którym wyświetlane mają być powiadomienia. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.




9.6.4. Brzęczyk.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia>>Brzęczyk aby przejść do ustawień brzęczyka. Wprowadź Opóźnienie dla wyzwolenia dźwięku a następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Aby sprawdzić działanie brzęczyka, wciśnij „Test”.



9.6.5 Komunikaty Push.


Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia>>Komunikaty Push aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej. Zaznacz „Włącz” oraz przypisz harmonogram. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Powiadomienia na urządzenia mobilne będą przychodzić jedynie kiedy serwer Push jest online.




9.6.6. Serwer alarmowy.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Powiadomienia>>Serwer alarmowy.

Uruchom serwer alarmowy a następnie wpisz jego adres, port oraz protokół. Jeżeli zostanie zaznaczona funkcja „Wysyłaj informacje o statusie pracy” będziesz mógł ustawić interwał wysyłania komunikatów. Po skonfigurowaniu wciśnij „Sprawdź” aby przeprowadzić test konfiguracji wysyłając do serwera próbny alarm. Jeżeli test zakończył się powodzeniem, wciśnij „Zastosuj”. Jeżeli pojawi się zdarzenie, komunikat o nim zostanie wysłany do skonfigurowanego serwera alarmowego, Jeżeli nie posiadasz lub nie potrzebujesz serwera alarmowego, możesz pominąć tę opcję.




9.7. Alarm ręczny.

Wciśnij  na pasku narzędzi, na dole interfejsu podglądu na żywo aby wyświetlić menu ręcznych alarmów. Wciśnij „wyzwalanie” aby rozpocząć alarm, wciśnij „Wyczyść” aby zatrzymać alarm.


Alarm-out Name	Status	Trigger	Clear
AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut2	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut3	Normal	Trigger	Clear
AlarmOut4	Normal	Trigger	Clear
IP Camera1_AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear
IP Camera02_AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear


Close




9.8. Podgląd stanu alarmów.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Alarmy>>Stan alarmu lub wciśnij  na pasku narzędzi okna podglądu aby sprawdzić status alarmów.



Wciśnij „Wyczyść” aby wyłączyć brzęczyk, jeżeli ten został wyzwolony przez alarm. Wciśnij  aby wyświetlić informacje o alarmie.




Jeżeli informacja o alarmie zajmuje więcej niż jedną stronę, możesz wprowadzić numer strony i wcisnąć  aby do niej przeskoczyć. Możesz również użyć przycisków  / , aby przejść do poprzedniej / następnej strony.

10. Zarządzanie Kontami i Dostępem.

10.1 Zarządzanie Kontami.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Konto>>Edytuj Konto aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.



Obszar (1) wyświetla informacje o uprawnieniach użytkownika. Obszar (2) to lista użytkowników, wciśnij na nazwę użytkownika lewym przyciskiem myszy aby wyświetlić informację o jego uprawnieniach w polu nr (1).

W systemie są utworzone trzy domyślne grupy uprawnień. („Administrator”, „Zaawansowane”, „Ogólne”) ,które możemy przypisać do konta. Możesz również ręcznie stworzyć nową grupę uprawnień (patrz rozdział 11.3.1.).


Jedynie **admin** oraz użytkownicy, którzy mają uprawnienia „Konta i dostęp” mogą zarządzać uprawnieniami innych użytkowników. Grupa „Administrator” posiada uprawnienia wyświetlone w polu nr (1) z wyłączeniem „Konta i dostęp”, w grupie „Administrator” nie możemy zmieniać uprawnień, natomiast dla każdej innej grupy możemy ustawić uprawnienia według wymagań.

10.1.1 Dodaj Konto

10.1.1.1 Przejdź Start>Ustawienie>Konta i dostęp>>Konto>> Dodaj Konto lub wciśnij






w oknie edycji kont.



- 10.1.1.2 Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz grupę uprawnień. Możesz również ustawić wzór odblokowania dla użytkownika oraz adres e-mail. Wciśnij „Dodaj” aby zapisać ustawienia.

10.1.2 Edytuj Konto.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i Dostęp>>Konto>>Edytuj Konto a następnie wciśnij  bądź wciśnij dwa razy lewym przyciskiem myszy na koncie, które chcesz edytować. Wciśnij  aby usunąć konto. Użytkownika **admin** nie można usunąć.



Edytuj pytanie pomocnicze:

Możesz ustawić pytanie pomocnicze dla odzyskiwanie hasła jedynie dla użytkownika **admin**. Wciśnij „Edytuj pytanie pomocnicze” a następnie wybierz pytanie z okna edycji i wprowadź dla niego odpowiedź . Jeżeli zapomnisz hasła dla użytkownika **admin**, przejdź do zakładki FAQ aby dowiedzieć się jak je odzyskać. Hasła każdego użytkownika mogą być zmienione przez użytkownika **admin** lub użytkownika z uprawnieniami „Konta i dostęp”,


Edycja hasła

Jedynie użytkownika **admin** może zmienić hasło innych użytkowników. Wciśnij „Zmień hasło” aby wyświetlić okno zmiany hasła. Wprowadź stare hasło a następnie wprowadź nowe. Wciśnij „OK” aby zapisać zmiany


Edycja wzoru odblokowania

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Wciśnij „Edytuj wzór odblokowania” aby wyświetlić okno edycji wzoru.




Wprowadź aktualne hasło a następnie wciśnij „Włącz” aby uruchomić wzór odblokowania.



Edycja użytkownika

Wciśnij „Edytuj konto” aby wyświetlić okno edycji konta. **Admin** posiada uprawnienia do zarządzania kontami innych użytkowników oraz grupami uprawnień. **Admin** może również dać dostęp innym użytkownikom do zarządzania uprawnieniami oraz kontami. Wprowadź poprawne dane dla użytkowników oraz przypisz im wymagane uprawnienia a następnie wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.



10.2 Logowanie i wylogowanie.


Logowanie: Wciśnij Start>>Login bądź kliknij lewym przyciskiem myszy na dowolnym miejscu menu podglądu aby wyświetlić okno logowania. Wybierz użytkownika a następnie wpisz hasło. Wciśnij „Zaloguj” aby przejść do systemu.


Wylogowanie: Wciśnij Start>>Wyloguj lub Start>>Wyloguj a następnie w oknie zamykania wybierz „wyloguj” aby wylogować się z systemu

10.3 Zarządzanie uprawnieniami.

10.3.1 Dodaj grupę uprawnień.


Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Konto>>Edytuj grupę aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.




Wciśnij  aby dodać grupę uprawnień. Wprowadź nazwę grupy, zaznacz uprawnienia, które chcesz przypisać, wybierając je z zakładki „Lokalne”, „Zdalne”. Wciśnij „Zapisz” aby zapisać ustawienia.



Lokalne: uprawnienia, które działają po zalogowaniu się do menu ekranowego rejestratora

Zdalne: uprawnienia, które działają po zalogowaniu się do rejestratora z zewnętrznych źródeł (przeglądarka internetowa, NVMS, NVMS-LITE, SUPER LIVE PLUS).




10.3.2 Edycja Grupy uprawnień.

Przejdź do zakładki „Edytuj grupę” a następnie wciśnij  aby edytować grupę (Operacja wygląda podobnie jak w przypadku dodawania nowej grupy, patrz poprzedni punkt).

Wciśnij  aby zapisać grupę jako inną. Wciśnij  aby usunąć grupę. Trzy podstawowe grupy („Administrator” , „Zaawansowane” oraz „Ogólne”) nie mogą zostać usunięte.



10.4 Czarna i Biała lista.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Bezpieczeństwo>>Czarna i biała lista aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu



Zaznacz „włącz” a następnie wybierz listę, która zezwala wprowadzonym rekordom na dostęp „Biała lista” lub listę, która blokuje dane rekordy „Czarna lista”. Jeżeli chcesz ograniczyć/zezwoić na dostęp urządzeniom z konkretnym adresem IP, wciśnij „Dodaj IP” lub z konkretnym adresem MAC „Dodaj MAC”.

Przejdź do okna dodawania rekordu wybierając „Dodaj MAC” lub „Dodaj IP”. Zaznacz „Włącz”, wprowadź wybrany adres i wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

Wciśnij  aby edytować rekord lub wciśnij  aby usunąć rekord.

10.5 Podgląd po wylogowaniu.


Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i Dostęp>>Bezpieczeństwo>>Podgląd po wylogowaniu aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej.

Wybierz kamerę a następnie wybierz w kolumnie „Podgląd” „włącz lub „wyłącz” w zależności od tego czy chcesz zezwolić na podgląd po wylogowaniu.



10.6 Ochrona sieciowa.


Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Bezpieczeństwo>>Ochrona sieciowa aby przejść do przedstawionego poniżej menu.



Ochrona ARP (Address Resolution Protocol) : jest to protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej (warstwa 3) na fizyczne adresy warstwy łącza danych (warstwa 2)). Funkcja ta pozwala chronić sieć przed atakami ARP oraz poprawić stabilność sieci. Jeśli ochrona ARP jest uruchomiona, można przypisać automatycznie adres MAC bramy bądź wprowadzić go ręcznie. Dodatkowo można uruchomić wykrywanie ochrony.


10.7 Jakość hasła.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Bezpieczeństwo>>Jakość hasła aby przejść do interfejsu przedstawiona poniżej.



W tym oknie, możesz ustawić minimalną siłę hasła oraz czas jego wygaśnięcia.

10.8. Status użytkownika online.


Przejdź Start>>Ustawienia>>Konta i dostęp>>Status>>Użytkownicy aby przejść do okna informacji o aktywnych użytkownikach. Możesz sprawdzić nazwę zalogowanego użytkownika, typ dostępu, adres IP oraz czas zalogowania. Wciśnij  aby wyświetlić szczegóły, takie jak ilość wyświetlanych kanałów oraz ilość odtwarzanych kanałów.

11. Zarządzanie urządzeniem.

11.1. Konfiguracja sieci.


11.1.1 Konfiguracja protokołu TCP/IP (Adresy IP).

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>Adresy IP aby przejść do opisywanego interfejsu. Zaznacz „Uzyskaj adres IPv4 automatycznie”, „Uzyskaj adres IPv6 automatycznie oraz „Uzyskaj DNS automatycznie” aby automatycznie skonfigurować połączenie sieciowe uzyskując adresy z istniejącego serwera DHCP. Możesz również zmienić wartość MTU dopasowując ją do warunków swojej sieci. (MTU to wartość największego datagramu określona w bajtach, jaki można przesłać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Odpowiednie skonfigurowanie może znacznie poprawić działanie naszej sieci. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.



Uwaga!

Jeżeli używasz rejestratora z wbudowanym switchem PoE, wciśnij „Wbudowane porty PoE” aby przejść do zakładki ustawień tego switcha (obrazek poniżej). Wbudowany switch PoE łączy podłączone urządzenia do portów bezpośrednio z systemem rejestratora. Status „online” wskazuje na poprawną pracę wbudowanego, natomiast status „offline” może wskazywać na uszkodzenie switcha. Adresacja IP wewnętrznego może być zmieniona na tą samą klasę adresową, w której pracują kamery. Jeżeli kamery mają włączoną obsługę DHCP, switch samodzielnie przydzieli adres IP każdej kamerze z osobna. Dostępne są również dwa tryby wbudowanego przełącznika PoE. Pierwszym z nich jest „Standardowy”, drugim z nich jest „CCTV”, który zalecany jest włączyć wtedy, kiedy kamera znajduje się na dużej odległości bądź zastosowany jest słabej jakości kabel. Tryb CCTV ogranicza transmisję danych.




Domyślna karta sieciowa: Jeżeli rejestrator posiada więcej, niż jeden port LAN, należy wybrać, który z nich jest głównym.

TOE: TCP/IP offload engine. Redukuje ilość operacji związanych z przetwarzaniem stosu TCP/IP przez procesor oraz systemy wejścia/wyjścia. W skrócie jest to technologia poprawiająca szybkość transmisji w sieci. Uruchomienie TOE przyspiesza transmisję danych w sieci. Po uruchomieniu TOE można ustawić wiele adresów dla jednej karty sieciowej oraz uruchomić tolerancję błędów sieci. Jeżeli TOE jest wyłączony, tracimy możliwość tolerancji błędów sieci.


Tolerancja błędów sieci: Dwa porty sieciowe mogą posiadać taki sam adres IP. Rozwiązanie to posiada wiele zalet, takich jak; zwiększone pasmo, stworzenie nadmiarowej tablicy sieciowej aby rozłożyć obciążenie, redundancja łącza. Proces przejścia łącza jest automatyczny przy czym połączenie nie zostanie zerwane.

Nawiązując do obrazka poniżej, jeżeli „Tolerancja błędów sieci” jest włączona. Możesz uzyskać adresy IP oraz DNS automatycznie bądź wprowadzić je ręcznie. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.



The screenshot shows the 'IP Address Settings' page. At the top, there are two checkboxes: 'TOE Enable' (checked) and 'Obtain an IPv4 address automatically' (checked). The 'Work Pattern' is set to 'Network Fault Tolerance'. Below this, there are fields for IPv4 configuration: Address (10.18.0.36), Subnet Mask (255.255.240.0), Gateway (10.18.0.1), and MTU (1500). To the right, there are fields for IPv6 configuration: Address, Mask Length, and Gateway. Below the IPv4 fields, the 'Primary Card' is set to 'Ethernet Port 1'. Underneath, there are sections for 'Ethernet Port 1 (Online)' and 'Ethernet Port 2 (Offline)', each with a MAC address field. At the bottom, there are checkboxes for 'Obtain DNS automatically' (checked), 'Preferred DNS', and 'Alternate DNS'. An 'Apply' button is located in the bottom right corner.


Wiele adresów sieciowych: Jeżeli ta opcja jest włączona, adres IP każdej karty sieciowej powinien być inny. Również, jest możliwość przypisanie każdej karcie drugiego adresu IP. Adresy IP możesz ustawić ręcznie bądź przypisać je z serwera DHCP. Wciśnij „Zastosuj aby zapisać ustawienia. Obrazek poniżej, przedstawia okno konfiguracji „Wiele adresów sieciowych”.



The screenshot shows the 'IP Address Settings' page with the 'Work Pattern' set to 'Multiple Address Setting'. The 'TOE Enable' checkbox is unchecked. The 'Obtain an IPv4 address automatically' checkbox is checked. The IPv4 configuration fields are: Address (10.18.0.36), Subnet Mask (255.255.240.0), Gateway (10.18.0.1), and MTU (1500). The 'Obtain an IPv6 address automatically' checkbox is also checked. The 'Obtain DNS automatically' checkbox is checked. The 'Preferred DNS' and 'Alternate DNS' fields are empty. The 'Default Route' is set to 'Ethernet Port 1'. An 'Apply' button is located in the bottom right corner.

11.1.2. Konfiguracja portów.

Wciśnij Start>>Ustawienia>>Sieć>>Port aby przejść do okna ustawień przedstawionego poniżej. Wprowadź port http, https, port danych, port POS. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Możesz również włączyć port RTSP.



The screenshot shows the 'Port' configuration page. It includes the following fields and options:


- HTTP Port:** 80
- HTTPS Port:** 443, with an Enable checkbox.
- Server Port:** 6836
- POS Port:** 9836
- RTSP:**
 - Enable
 - RTSP Port:** 554, with an Anonymous checkbox.
- API Server:**
 - Encryption type:** Base64 (dropdown menu)
 - Username:** admin
 - Password:** (empty text field)

An **Apply** button is located at the bottom right of the form.

Port http: domyślny port http to 80. Możesz zmienić numer portu. Port ten jest głównie wykorzystywany do dostępu z poziomu usługi web client. Jeżeli chcesz się zalogować do rejestratora poprzez przeglądarkę, wprowadź w pole url; adres ip urządzenia oraz jego port http. Np. <http://192.168.1.200:80>.

Port https: domyślny port https to 443. Https jest protokołem szyfrowanym. Https umożliwia uwierzytelnianie strony internetowej oraz prywatność użytkownika. Jak go skonfigurować oraz użyć?

a) Wprowadź adres IP oraz port http w oknie wyszukiwania przeglądarki. Wprowadź użytkownika oraz hasło. Przejdź do zakładki Ustawienia>>Sieć>>HTTPS aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



The screenshot shows the 'Function Panel > https' configuration page. It includes the following options and sections:

- Enable
- Certificate installation**
 - Create a private certificate
 - Signed certificate already available. Install directly
 - Create a certificate request
- Create a private certificate**
 -

An **Apply** button is located at the bottom right of the form.

b) Zainstaluj certyfikat


*możesz stworzyć w tym miejscu swój prywatny certyfikat. Wciśnij „Utwórz” aby utworzyć prywatny certyfikat. Wprowadź Kraj (dwie litery Polska=PL), nazwę hosta/AdresIP, okres ważności, hasło, województwo, miejscowość, organizację, jednostkę organizacyjną oraz adres e-mail. Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

*jeżeli posiadasz certyfikat i chcesz go zainstalować; wciśnij „wyszukaj” aby wyszukać certyfikat. Po wybraniu wciśnij „Instaluj” aby zainstalować.

*Wciśnij „Stwórz żądanie certyfikatu” aby przejść do okna przedstawionego poniżej.



Wciśnij „Utwórz” aby stworzyć żądanie. Następnie pobierz żądanie certyfikatu i prześlij je do zaufanej organizacji certyfikacyjnej.



c) Po zainstalowaniu certyfikatu, włącz obsługę https i zatwierdź ustawienia. Po poprawnym skonfigurowaniu rejestrator będzie mógł być wyszukany w przeglądarce po wprowadzeniu <https://IP:Port> w pasku przeglądarki. Przykład: <https://192.168.1.200:443>

Port danych: Domyślny port to 6036. Numer portu może być zmieniony przez administratora. Port danych jest głównie wykorzystywany dla aplikacji NVMS oraz Super Live Plus.

Port POS: domyślny port POS rejestratora to 9036

Uwaga: Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do rejestratora poprzez stały adres zewnętrzny, należy przekierować port danych oraz port http.

Port RTSP: Real-time stream protocol. Może zostać wykorzystany do transmisji danych w czasie rzeczywistym. Możesz wyświetlić obraz z rejestratora poprzez odtwarzacz multimedialny (np. VLC Player), który wspiera obsługę protokołu RTSP. Domyślny port dla tego protokołu to 554, administrator może go zmienić według potrzeb. Domyślny link dla strumienia rtsp rejestratora to :

`rtsp://IPAddress:554/chID=1&streamType=main` | `rtsp://IPAddress:554/chID=1&streamType=sub`

Przykład: włącz RTSP oraz „Anonymous” a następnie uruchom VLC player, wprowadź adres RTSP: (np.: `rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=sub`) w pasku adresu programu. Po pojawieniu się okna logowania, wpisz login i hasło, który wprowadziłeś w serwerze API. Po wprowadzeniu poprawnych danych, wyświetli się podgląd kanału nr:1.

Nie wszystkie rejestratory wspierają Serwer API. Pomiń ten wątek jeśli, twój rejestrator nie posiada tej funkcji.


Serwer API: Możesz się zalogować w odtwarzaczu multimedialnym, wspierającym protokół RTSP za pomocą loginu i hasła.

Aby poprawnie skonfigurować tą usługę, wybierz uwierzytelnianie (skrót/ podstawowa), oraz hasło. Domyślna nazwa użytkownika to „admin” i nie da się jej zmienić.

Porada: Użytkownik i hasło dostępu do Serwera API nie można użyć do zalogowanie się do rejestratora. Zalecane jest stworzenie hasła dla Serwera API, różnego od hasła dostępu do rejestratora.

11.1.3. Konfiguracja PPPoE.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>PPPoE aby przejść do interfejsu przedstawionego poniżej. Zaznacz „włącz” a następnie wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło dla użytkownika PPPoE, uzyskane od dostawcy Internetu. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.




11.1.4. Konfiguracja DDNS.

Usługi DDNS są przydatne w sytuacji gdy rejestrator jest podłączony do Internetu ze zmiennym adresem IP. Rejestrator obsługuje najpopularniejsze serwisy oferujące usługę informowania o aktualnym adresie IP, takie jak DynDNS czy NoIP.

Ponadto rejestratory MSJ Vision oferują możliwość skorzystania z 2 bezpłatnych rozwiązań tego typu. Ich funkcjonalność i zasady działania zostały opisane poniżej.

Konfiguracja obsługi DDNS w rejestratorze:



DDNS – zaznacz to pole aby aktywować obsługę DDNS przez rejestrator.

Typ DDNS – z rozwijanej listy wybierz dostawcę usługi. Na liście wyboru znajdują się:

- www.dyndns.com (usługa o charakterze komercyjnym)
- www.meibu.com
- www.no-ip.com (usługa o charakterze komercyjnym)
- mintdns

W zależności od wybranego dostawcy usługi DDNS lista dostępnych opcji do skonfigurowania będzie się zmieniać.

Przykładowa konfiguracja usługi DDNS w oparciu o bezpłatny serwis

I. Wariant I – www.dvrdydns.com konfiguracja w oparciu o usługę z zarządzalnym panelem domen.

1. Przejdź (otwórz w przeglądarce na komputerze) do strony www.dvrdydns.com.
2. Po wczytaniu strony naciśnij przycisk „Registration” (Rejestracja).



3. Po utworzeniu konta możesz utworzyć swoją domenę. Określ nazwę domeny i naciśnij przycisk Request.

You must create a domain name to continue.

Domain name must start with (a-z, 0-9). Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

dvrdydns.com

4. Po pomyślnym utworzeniu domeny pojawi się ona na liście dostępnych domen.

Click a name to edit your domain settings.

NAME	STATUS	DOMAIN
654321abc	✔	654321abc.dvrdydns.com

Last Update: *Not yet updated* IP Address: 210.21.229.138

[Create additional domain names](#)

Można utworzyć wiele domen w ramach jednego konta.

5. Wróć do ustawień DDNS na rejestratorze. Wybierz usługę dvrdydns.com i wprowadź odpowiednie ustawienia (nazwę użytkownika, hasło, nazwę domeny oraz czas aktualizacji).

6. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać zmiany.

II. Wariant II – prosta konfiguracja.


Rejestratory MSJ Vision umożliwiają konfigurację usługi DDNS w możliwie prosty sposób, przy użyciu zaledwie kilku kliknięć z poziomu samego rejestratora.

1. Z rozwijanej listy usług DDNS wybierz www.autoddns.com
2. Wprowadź nazwę domeny hosta, np. instalacja1.autoddns.com
3. Naciśnij przycisk Rejestruj aby dokonać rejestracji domeny. Jeżeli domena będzie wolna – system wyświetli komunikat z informacją że proces tworzenia nowej domeny został zakończony powodzeniem. W przeciwnym wypadku zmień nazwę domeny.
4. Naciśnij przycisk Zastosuj aby zapisać wprowadzone zmiany.


UPnP – zaznacz tę opcję aby uruchomić obsługę technologii UPnP. Pamiętaj aby także uruchomić obsługę UPnP w swoim routerze. Wówczas ew. przekierowanie portów nie będzie konieczne. Zweryfikuj jedynie adres IP po stronie WAN routera. Naciśnij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

11.1.5. Konfiguracja E-mail.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>E-mail aby przejść do przedstawionego poniżej interfejsu.



Wprowadź nazwę oraz adres e-mail nadawcy, serwer oraz port SMTP(wciśnij „Domyślne” aby zresetować wartości do domyślnych). W kolejnym wierszu włącz bądź wyłącz SSL oraz załączony obrazek. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło wysyłającego (nie musisz podawać nazwy użytkownika oraz hasła jeżeli uruchomione jest anonimowe logowanie). Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. Wciśnij „Test: aby wyświetlić okno przedstawione poniżej. Wprowadź adresy e-mail odbiorców a następnie wciśnij „OK”. Testowa wiadomość zostanie wysłana do wpisanych odbiorców. Jeżeli wiadomości e-mail dotarły, oznacza to, że usługa nadawcy została skonfigurowana poprawnie. Wciśnij „Edytuj odbiorców” aby przejść do okna przedstawionego poniżej.



No.	Recipients	Schedule	Delete
1	abc@gmail.com	24x7	
2	xyz@gmail.com	24x5	

Zaznacz „Dodaj” a następnie wprowadź adresy e-mail odbiorców oraz przypisz harmonogramy). Dzięki harmonogramom możemy ustalać w jakich godzinach system może wysyłać wiadomości do odbiorców. Wciśnij „Dodaj” aby dodać odbiorcę. Możesz również zmienić przypisany


harmonogram klikając na  w kolumnie „Harmonogram”. Aby usunąć odbiorcę, wciśnij . Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.


11.1.6. Konfiguracja UPnP.

Dzięki usłudze UPnP możesz uzyskać dostęp do rejestratora z sieci zewnętrznej, bez ręcznego przekierowywania portów.

- Przejdź start>>Ustawienia>>Sieć>>UPnP aby przejść do interfejsu zaprezentowanego poniżej
- Upewnij się, że posiadasz funkcję UPnP w swoim routerze
- Rejestrator musi mieć ustawiony adres IP, maskę podsieci oraz bramę odpowiadającą routerowi
- Wciśnij „Włącz” aby uruchomić usługę a następnie „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.


Wciśnij „Odśwież” aby odświeżyć status UPnP. Jeżeli UPnP po kilku odświeżeniach ciągle posiada status „Niedostępny” może to oznaczać niepoprawny numer portu. Zmień sposób mapowania na

ręczny oraz wciśnij  aby zmienić porty. Odśwież status UPnP po zmianie portów. Status powinien zmienić się na „Dostępny”. Możesz również sprawdzić z poziomu ustawień „UPnP” swój zewnętrzny adres IP. Aby zalogować się do swojego rejestratora zdalnie, wpisz do paska wyszukiwania przeglądarki swój zewnętrzny adres IP oraz port. Przykład: <http://183.17.254.19:81/>



11.7 802.1X.

Po uruchomieniu tej funkcji, dane rejestratora będą chronione. Konieczna jest autoryzacja użytkownika jeżeli urządzenie jest połączone do sieci chronionej protokołem IEEE 802.1X.



Aby użyć tej funkcji, rejestrator musi być podłączony do przełącznika sieciowego, wspierającego protokół 802.1.x. Przełącznik może być systemem uwierzytelniania w celu identyfikacji urządzenia w sieci lokalnej. Jeżeli rejestrator zostanie podłączony do przełącznika i pomyślnie przejdzie autoryzację, uzyska on dostęp do sieci lokalnej.

Jeżeli rodzaj protokołu oraz wersja EAPOL: użyj domyślnych ustawień.

Login i hasło: Login i hasło jakie należy podać takie samo jakie stworzono w serwerze autoryzacji.

11.1.8. Konfiguracja NAT.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>NAT aby przejść do interfejsu konfiguracji NAT.

Zaznacz „Włącz” a następnie wybierz adres serwera NAT. Domyślnie jest ustawiony serwer wspierany przez MSJ Vision. Wciśnij „Zapisz” aby zapisać ustawienia. Aby połączyć się z rejestratorem za pomocą usługi NAT, zeskanuj kod QR poprzez aplikację bądź przepisz numer seryjnym następnie zaloguj się swoją nazwą użytkownika i hasłem.

11.1.9. Konfiguracja FTP.

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>FTP aby przejść do konfiguracji serwera FTP. Zaznacz „włącz” a następnie wprowadź nazwę serwera, port, nazwę użytkownika, hasło, maksymalny rozmiar pliku oraz katalog.


11.1.10. Dostęp do platformy.

Nie wszystkie modele obsługują tę funkcję.

Ta funkcja głównie wykorzystywana jest do połączeń z platformą ECMS\NVMS. Aby przejść do ustawień usługi przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>Dostęp do platformy.


Konfiguracja:

- Wprowadź „Oprogramowanie” jako „Rodzaj dostępu” a następnie zaznacz „Włącz”
- Wprowadź adres IP oraz port danych serwera ECMS\NVMS. Domyślny port to 2009.
- Włącz automatyczne raportowanie w ECMS w przypadku dodania nowego urządzenia. Po skonfigurowaniu tej opcji, automatycznie zostanie zaktualizowane ID urządzenia, oraz uzupełnione informacje o nim w serwerze ECMS\NVMS.
- Wprowadź adres IP, port oraz ID serwera. Następnie wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia. System automatycznie połączy się ze skonfigurowaną platformą.



11.1.11. SNMP.

a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>SNMP aby przejść do okna konfiguracji SNMP



b) Zaznacz SNMPv1 lub SNMPv2 aby włączyć tę funkcję.

c) Wprowadź port SNMP

d) Wprowadź śledzony adres IP i port

e) Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

Śledzony adres IP oraz port, są to dane hosta SNMP.

Porada: Przed zastosowaniem funkcji SNMP, pobierz oprogramowanie do zarządzania oraz odczytywania informacji poprzez port SNMP. Za pomocą śledzonego adresu IP oraz portu, urządzenie jest w stanie wysłać powiadomienie o alarmie bądź anomalii do centrum monitoringu.

11.1.12. Wyświetl Status Sieci.

Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>Wyświetl status sieci lub wciśnij  na pasku narzędzi podglądu na żywo aby wyświetlić bieżące informacje o stanie sieci.

11.2.Podstawowa konfiguracja.

11.2.1 Ustawienia ogólne.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Ust. Podstawowe>>Ustawienia ogólne aby przejść do opisywanego interfejsu. Wprowadź Nazwę urządzenia, numer, język, format wideo(PAL/NTSC, musi być zgodny z formatem wideo kamery), rozdzielczość głównego oraz drugiego(jeżeli posiada) wyjścia wideo.

Zaznacz „Kreator” jeżeli chcesz aby kreator ustawień uruchamiał się po każdym starcie systemu.


Zaznacz „Zaloguj automatycznie” jeżeli chcesz aby po ponownym uruchomieniu urządzenia system automatycznie logował się na Twoje konto.

Zaznacz „Wyloguj automatycznie” oraz ustal czas po jakim system ma wylogować Twoje konto w przypadku braku aktywności.

Zaznacz „Pozwól na zmianę drugiego strumienia” aby system mógł zmienić parametry drugiego strumienia w zależności od zapotrzebowania

Zaznacz „Uruchom sekwencję automatycznie” i wybierz czas bezczynności po jakim ma ją uruchomić. W razie bezczynności, system uruchomi szybką sekwencję. Wciśnij „Zastosuj” aby

zapisać ustawienia.



Nazwa urządzenia: Nazwa urządzenia


11.2.2. Ustawienia daty i czasu.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Ust. Podstawowe>>Data i czas aby przejść do opisywanego interfejsu.

Wprowadź czas systemowy, format daty i format czasu.


W oknie synchronizacji czasu możesz zmienić na synchronizację z serwerem NTP (czas automatycznie pobierany z wprowadzonego serwera).

Ustaw również strefę czasową oraz zaznacz „Czas letni” w zależności od kraju, w którym się znajdujesz.




11.2.3. Ustawienia OSD rejestratora.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Ust. Podstawowe>>OSD aby przejść do okna ustawień OSD rejestratora. Z poziomu tych ustawień możesz włączyć bądź wyłączyć wyświetlanie nazwy oraz ikony.



11.3. Ustawienia fabryczne.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Konserwacja>>Ust. Fabryczne aby przejść do okna przywracania ustawień fabrycznych.



Zaznacz „wszystkie” bądź „wszystkie z wyjątkiem” sieci w zależności od tego czy chcesz zachować ustawienia sieciowe rejestratora. Po zaznaczeniu wciśnij „Przywróć ustawienia domyślne” aby przywrócić ustawienia domyślne.

Po wciśnięciu „Przywróć ustawienia fabryczne” rejestrator zostanie w pełni przywrócony do stanu początkowego.

11.4. Aktualizacja.

Obecnie funkcja aktualizacji urządzenia jest niedostępna dla użytkownika. Aby zaktualizować swoje urządzenie, odeślij je do autoryzowanego serwisu.

11.5. Kopia zapasowa ustawień.

Możesz stworzyć kopię zapasową ustawień, która może być punktem przywracania systemu w razie awarii systemu bądź problemów po niepoprawnym skonfigurowaniu systemu.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Konserwacja>>Kopia zapasowa aby przejść do okna kopii zapasowej ustawień.

Tworzenie kopii zapasowej

- Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową ustawień, podłącz urządzenie pamięci przenośnej USB a następnie wciśnij „Kopia” aby przejść do okna tworzenia kopii zapasowej.


Przywracanie ustawień z kopii zapasowej

- Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia z wcześniej utworzonej kopii zapasowej, podłącz urządzenie pamięci zewnętrznej USB z zapisaną kopią a następnie wybierz plik kopii zapasowej, Wciśnij „Przywróć” aby przejść do okna przywracania.

11.6. Profilaktyka (automatyczny restart).


Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Konserwacja>>Profilaktyka aby przejść do ustawień automatycznego ponownego uruchomienia urządzenia.


Zaznacz „włącz” a następnie określ częstotliwość oraz porę o jakiej ma być przeprowadzany automatyczny restart urządzenia. Profilaktyka ta poprawia żywotność urządzenia oraz stabilność systemu.



















11.7. Pokaż log.

Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Konserwacja>>Pokaż log aby przejść do podglądu logów.

Wybierz typ logów oraz wciśnij  aby wprowadzić okres wyszukiwania logów, wciśnij „Wyszukaj” aby wyszukać logi.



No.	Main Type	Log Time	Content	Details	Play
1	Alarm	11/03/2015 15:58:53	Motion Alarm		
2	Settings	11/03/2015 15:43:01	Local Basic		—
3	Operation	11/03/2015 15:34:53	Local Search/Playback/Backup		—
4	Alarm	11/03/2015 15:25:43	Motion Alarm		
5	Settings	11/03/2015 15:25:38	Local Camera Parameters		—
6	Operation	11/03/2015 15:20:15	Local Search/Playback/Backup		—
7	Settings	11/03/2015 15:05:38	Local Camera Parameters		—
8	Settings	11/03/2015 15:05:06	Local Record Parameters		—
9	Exception	11/03/2015 15:04:48	IPC Offline		—
10	Settings	11/03/2015 15:04:46	Local Camera Parameters		—
11	Operation	11/03/2015 15:03:49	Local Login / Logout		—
12	Operation	11/03/2015 15:03:12	Local Maintenance		—

Wybierz log z listy a następnie wciśnij „Eksportuj” aby go zapisać. Wciśnij  w wierszu „Zawartość” aby wyświetlić okno filtrowania logów według zawartości. Wybierz zawartość logów jaka Cię interesuje. Wciśnij  aby wyświetlić wideo przypisane do konkretnego logu.

11.8. Informacje o systemie.


Przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Informacje o systemie a następnie wybierz z tabeli rodzaj informacji jaki chcesz sprawdzić. Urządzenie pozwala sprawdzić informacje takie jak: „Informacje podstawowe”, „Status”, „Stan alarmu” oraz „Status nagrywania”.


12 Zdalny nadzór.

12.1. Dostęp z aplikacji mobilnej

- Udostępnij rejestrator w sieci za pomocą usługi NAT, DDNS bądź za pomocą stałego adresu zewnętrznego (12.1. Konfiguracja sieci)
- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną „Super Live Plus” na urządzenie z systemem Android lub iOS.
- Uruchom aplikację a następnie przejdź do okna „urządzenia” oraz wciśnij „+” aby przejść do dodawania urządzenia.

Dodawanie na przykładzie usługi NAT

- W oknie dodawania urządzenia w aplikacji, wciśnij  a następnie zeskanuj kod QR wyświetlony w rejestratorze (aby go zobaczyć przejdź Start>>Ustawienia>>System>>Informacje o systemie>>Podstawowe).
- Po zeskanowaniu kodu QR podaj nazwę urządzenia, użytkownika i hasło.
- Wciśnij „Zapis” aby zapisać urządzenie.



12.2. Dostęp poprzez przeglądarkę z sieci LAN.

- Przejdź do zakładki Start>>Ustawienia>>Sieć>>Adresy IP aby przejść do ustawień adresów TCP/IP. Jeżeli jeszcze nie posiadasz skonfigurowanej karty sieciowej, wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę, główny oraz pomocniczy DNS.
- Otwórz przeglądarkę Internet Explorer na swoim komputerze oraz wprowadź adres IP rejestratora w pasku wyszukiwania przeglądarki, po wyszukiwaniu wyświetli się okno logowania do rejestratora. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło logowania do rejestratora a następnie wciśnij „Zaloguj”. Aby w pełni korzystać z rejestratora poprzez przeglądarkę, ważne jest aby

pobrać i zainstalować wtyczkę.




The screenshot shows a login interface with a language dropdown set to 'English'. It contains three input fields: 'Enter Username' with a user icon, 'Enter Password' with a lock icon, and a blue 'Login' button.

Uwaga:

Upewnij się, że adres IP rejestratora oraz twojego komputera należą do tej samej klasy adresowej. Jeżeli port http jest inny niż 80, po wpisaniu adresu IP do paska wyszukiwania przeglądarki dopisz numer portu. Dla przykładu <http://192.168.1.200:81/>.

12.3. Dostęp z sieci zewnętrznej.

Dostęp poprzez NAT

- a) Skonfiguruj połączenie sieciowe rejestratora (rozdział 12.1.1)
- b) włącz NAT oraz wprowadź nazwę serwera (rozdział 12.1.7)
- c) Uruchom przeglądarkę oraz przejdź do strony www.autonat.com. Wprowadź numer seryjny (aby sprawdzić numer seryjny, wciśnij  na pasku narzędzi aby przejść do informacji o urządzeniu), oraz dane logowania do rejestratora. Po wpisaniu poprawnych danych wciśnij „Login”. Aby w pełni korzystać z menu przeglądarkowego rejestratora oraz podglądu na żywo, należy pobrać wtyczkę.



The screenshot shows a login interface similar to the previous one but with an additional field at the top: 'Enter device serial number' with a QR code icon. Below it are the 'Enter Username' and 'Enter Password' fields, and a greyed-out 'Login' button.

Dostęp DDNS

Dokładny opis dostępu poprzez usługę DDNS zawarty jest w rozdziale 12.1.4.

Dostęp PPPoE

- a) Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>PPPoE aby przejść do konfiguracji PPPoE. Zaznacz „Włącz” oraz wprowadź dane, które otrzymałeś od swojego dostawcy Internetu.
- b) Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>Wyświetl status sieci aby sprawdzić adres IP rejestratora.
- c) Uruchom przeglądarkę internetową na swoim komputerze a następnie wprowadź w okno

wyszukiwania adres IP swojego rejestratora. W oknie logowania wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, którym logujesz się do rejestratora.

Dostęp poprzez przekierowanie portów (statyczny publiczny adres IP)

- Przejdź Start>>Ustawienia>>Sieć>>Adresy IP aby przejść do ustawień TCP/IP. Wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę oraz adresy DNS.
- Wprowadź numery portów http oraz danych. Nie zalecane jest pozostawianie urządzenia z ustawionymi domyślnymi portami.
- Przekieruj zmienione porty rejestratora na routerze ręcznie bądź automatycznie za pomocą funkcji UPnP.
- Od tej pory, będziesz miał dostęp do swojego rejestratora po wpisaniu w okno przeglądarki swojego publicznego adresu IP oraz portu. Przykład http://16.30.18.215:100.

12.4. Sterowanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową.

Wspierane przeglądarki to IE/9/10/11, Firefox, Opera oraz Chrome (do wersji 45). Jeżeli logujesz się do swojego rejestratora za pomocą przeglądarki, konieczne jest pobranie oraz zainstalowanie wtyczki do obsługi podglądu na żywo oraz odtwarzania. Poniżej zostały opisane przyciski oraz funkcje dostępne w menu przeglądarkowym.


Admin: aktualnie zalogowany użytkownik

Wyloguj: wciśnij aby wylogować się z systemu

Zmień hasło wciśnij aby przejść do okna zmiany hasła obecnie zalogowanego użytkownika.

Wprowadź obecne hasło a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź. Wciśnij „OK” aby zapisać ustawienia.

Ustawienia lokalne: wciśnij aby zmienić ustawienia lokalne. Wprowadź ilość wykonywanych zdjęć, oraz lokalizację zapisu dla zdjęć oraz nagrań




The screenshot shows a configuration window with the following elements:


- Snapshots number:** A dropdown menu currently set to '5'.
- Save snapshots to:** A text input field containing 'C:\Users\Administrator\Pictures' and a 'Browse' button to the right.
- Save record files to:** A text input field containing 'C:\Users\Administrator\Videos' and a 'Browse' button to the right.
- Apply:** A button located at the bottom right of the configuration area.

12.4.1. Zdalny podgląd na żywo



Wciśnij „Podgląd na żywo” aby przejść do okna zdalnego podglądu na żywo. Opisywany interfejs posiada 4 sekcje; opisane poniżej.






12.4.1.1. Rozpocznij podgląd.

Przejdź do zakładki „Podgląd na żywo” a następnie z listy po lewej stronie, wybierz kamery, z których obraz chcesz wyświetlić. Możesz również wcisnąć  na pasku narzędzi aby uruchomić podgląd ze wszystkich kamer.


12.4.1.2. Opis lewego panelu.

Wciśnij  aby ukryć lewy panel lub  aby go wyświetlić. W tym panelu możesz wyświetlić wszystkie dodane kamery oraz grupy kamer.


12.4.1.3. Wyświetlanie listy kamer.

Wciśnij  **Kamery** aby wyświetlić listę kamer. Możesz sprawdzić ilość dodanych kamer. Oraz ilość kamer online **Kamery (7/7)** (ilość dostępnych kamer/ ilość dodanych kamer). Wprowadź nazwę kamery w okno wyszukiwania a następnie wciśnij  aby ją odnaleźć. Wciśnij  aby odświeżyć listę kamer.










12.4.1.4. Wyświetl listę grup.

Aby wyświetlić listę grup wciśnij  **Grupy**. W liście zawarte będą wszystkie grupy utworzone w rejestratorze oraz przypisane do nich kamery.







12.4.1.5. Wyświetlanie listy widoków.

Wciśnij  **Widok** aby przejść do listy widoków. Wszystkie utworzone widoki będą znajdować się na liście. Podwójne kliknięcie na wybrany widok spowoduje wyświetlenie go na oknie poglądu.

12.4.1.6. Opis przycisków na pasku narzędzi.










Przycisk	Opis
	Tryb podziału ekranu
	Włącz/wyłącz OSD
	Wciśnij aby przejść do trybu pełnoekranowego
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Wszystko str. gł. Wszystko str. dr. </div>	Wciśnij Wszystko.str.gł aby wyświetlić strumień główny z kamer bądź wciśnij Wszystko.str.dr. aby wyświetlić strumień dodatkowy z kamer
	Ręcznie wyzwolenie alarmu.
	Wyświetlenie podglądu ze wszystkich kamer
	Wyłączenie podglądu ze wszystkich kamer
	Rozpoczęcie ręcznego nagrywania, ponowne kliknięcie wyłącza nagrywanie
	Wciśnij aby rozpocząć ręczne nagrywanie ze wszystkich kamer, ponowne kliknięcie zakończy nagrywanie.
	Wciśnij aby włączyć wyjście audio w rejestratorze

12.4.1.7. Opis panelu prawego.








Wciśnij  aby ukryć prawy panel lub  aby go wyświetlić. Wciśnij  **PTZ** aby przejść do menu sterowania PTZ. Wciśnij  **Operacje** aby przejść do okna operacji. Wciśnij  **Obiektyw** aby przejść do okna sterowania obiektywem. Wciśnij  **Tryb rybie oko** aby przejść do menu ustawień podglądu z kamer wyposażonych w obiektyw „Rybie oko”

Wybierz jedną z kamer w oknie podglądu a następnie wciśnij Główny str... aby wyświetlić główny strumień z kamery; wciśnij Dodatkowy... aby wyświetlić dodatkowy strumień. W oknie ustawień drugiego strumienia dostosuj rozdzielczość, ilość klatek na sekundę oraz bitrate. Wciśnij „Zastosuj” aby zapisać ustawienia.

Opis panelu „Operacje”

Przycisk	Opis
	Zrób zdjęcie
	Rozpocznij nagrywanie na komputer
	Rozpocznij ręczne nagrywanie na rejestratorze
	Przybliżenie cyfrowe obrazu z kamery
	Oddalenie cyfrowe obrazu z kamery
	Uruchom dwukierunkowe audio
	3D Zoom, Funkcja przeznaczona dla PTZ. Wciśnij oraz przesun kursorem myszy po obrazie aby przybliżyć/ oddalić
	Zamknij podgląd z kamery
	Wyświetl obraz w oryginalnych proporcjach
	Wciśnij aby włączyć audio a następnie dostosuj dźwięk paskiem głośności



Opis przycisków w panelu PTZ

Przycisk	Opis
	Sterowanie kamerą PTZ. Strzałki symbolizują kierunek poruszania kamery, kwadracik zatrzymuje ruch
	Dostosowanie prędkości poruszania się głowicy kamery PTZ
	Przybliżanie / Oddalanie
	Dostosowanie ostrości
	Dostosowanie przysłony
	Wciśnij aby wyświetlić listę presetów(punktów) a następnie wybierz dowolny z listy aby go wywołać
	Wciśnij aby wyświetlić listę tras a następnie wybierz dowolną z listy aby ją wywołać

12.4.2. Zdalne odtwarzanie.















Wciśnij „Odtwarzanie” w interfejsie przeglądarkowym aby przejść do okna odtwarzania.

a) Wybierz rodzaj zdarzenia/tryb zapisu oraz wybierz kamerę z listy po lewej stronie. Wybierz datę z kalendarza, znajdującego się obok skali czasu.

b) Wciśnij  aby wyszukać nagrania a następnie wciśnij  aby odtworzyć nagrania, na skali czasu wybierz dokładny moment, który chcesz wyświetlić.

Operacje na skali czasu są podobne do tych w menu lokalnym rejestratora (patrz rozdział 8.2).



Opis przycisków w interfejsie odtwarzania:

Przycisk	Opis
	Stop
	Odtwarzanie wstecz
	Odtwarzanie
	Pauza
	Spowolnienie odtwarzania nagrania
	Przyspieszenie odtwarzania nagrania
	Poprzednia klatka kluczowa. Działa jedynie, kiedy odtwarzanie jest zapauzowane.
	Następna klatka kluczowa. Działa jedynie, kiedy odtwarzanie jest zapauzowane.
	Wciśnij aby przesunąć w tył/przód 30s
	Zaznaczenie początku czasu kopii zapasowej na linii czasu.
	Zaznaczenie końca czasu kopii zapasowej na linii czasu.
	Przycisk kopii zapasowej.
	Sprawdź status kopii zapasowej.
	Wyświetl listę zdarzeń



12.4.3. Zdalne wyszukiwanie i kopia zapasowa.

Przejdź „Wyszukiwanie” aby przejść do zdalnego interfejsu wyszukiwania i tworzenia kopii zapasowej. Możesz stworzyć kopię zapasową według zdarzenia lub czasu.

Według zdarzenia




Wybierz tryb nagrywania po lewej stronie interfejsu a następnie wciśnij  aby wprowadzić początkowy oraz końcowy czas wyszukiwania; wybierz kamerę a następnie wciśnij  po prawej stronie okna aby wyszukać nagrania (wyszukane nagrania zostaną wyświetlone w liście); zaznacz wyszukiwane nagranie a następnie wciśnij „Kopia” aby utworzyć kopię zapasową nagrania.

Według czasu

Wciśnij  aby wprowadzić początkowy oraz końcowy czas wyszukiwania. Zaznacz interesującą Cię kamerę oraz wciśnij  po prawej stronie okna aby zapisać kopię zapasową nagrania.

Zarządzanie obrazem

Przejdź do zakładki „zarządzanie obrazem” aby przejść do zakładki zarządzania obrazami. System

automatycznie wyświetli wszystkie zapisane zdjęcia. Wciśnij  aby wyświetlić obraz, Wciśnij  aby zapisać zdjęcie. Wciśnij  aby usunąć zdjęcie.

Status kopii zapasowej

Przejdź do zakładki „Status kopii zapasowej” aby sprawdzić obecny stan kopii zapasowej. Wciśnij „Wstrzymaj” aby zatrzymać kopię, „Wznów” aby wznowić tworzenie kopii lub „Usuń” aby przerwać tworzenie kopii zapasowej.

12.4.4. Analiza obrazu.

Przejdź do zakładki „Analiza obrazu” w menu przeglądarkowym aby skonfigurować wyszukiwanie zdarzeń według inteligentnej analizy obrazu. Dostępne opcje to wyszukiwanie analityczne, statystyki, biblioteka funkcji, frekwencja (dopasowanie twarzy), wejście. Wszystkie to opcje są podobne do tych w menu lokalnym rejestratora.

12.4.5. Konfiguracja zdalna.

Aby przejść do konfiguracji zdalnej rejestratora, należy przejść do zakładki „Ustawienia” znajduje się tam menu kafelkowe z tymi samymi funkcjami, które są dostępne z poziomu menu lokalnego rejestratora. Wróć do początku instrukcji, jeżeli chcesz poznać działanie i konfigurację wszystkich funkcji.

13. Zarządzanie wydarzeniami AI.

13.1. Rozpoznawanie twarzy.

Tylko niektóre modele obsługują alarm oparty na dopasowaniu twarzy. Jeśli twoje urządzenie nie obsługuje funkcji rozpoznawania twarzy, pomiń bazę danych twarzy i instrukcje dotyczące rozpoznawania twarzy.

Proszę po raz pierwszy ustawić funkcję rozpoznawania twarzy zgodnie z poniższą procedurą


Ustaw wykrywanie twarzy i powiązanie alarmu → Add face group → Add faces to the face group → Enable successful recognition (or and set successful recognition (or stranger) → Set stranger) alarm

linkage

13.1.1. Ustawienia wykrywania twarzy.

Wykrywanie twarzy: Alarmy zostaną uruchomione, jeśli ktoś wtargnie do wcześniej zdefiniowanych obszarów alarmowych.


1. Kliknij Start □ Ustawienia □ AI/Zdarzenie □ Zdarzenie AI □ Rozpoznawanie twarzy □ Wykrywanie, aby przejść do poniższego interfejsu.
2. Wybierz kamerę, zaznacz „Włącz wykrywanie przez IPC” i ustaw czas trwania.



Uwaga: niektóre modele mogą obsługiwać wykrywanie twarzy przez NVR. W przypadku tych modeli można również dodać kamerę bez funkcji AI i używać jej do wykrywania twarzy za pomocą NVR. Jeśli jednak dla jednej kamery włączone jest wykrywanie twarzy przez NVR (bez AI), nie można jednocześnie włączyć wykrywania osób/pojazdów na obwodzie i odwrotnie.

3. Ustaw interwał migawki i liczbę migawek. Interwał migawki odnosi się do czasu odstęp czasu, w jakim aparat rejestruje tę samą twarz w trakcie ciągłego śledzenia. Numer zdjęcia odnosi się do numeru zdjęcia tej samej twarzy zarejestrowanego podczas ciągłego okresu śledzenia (na przykład: odstęp między zdjęciami jest ustawiony na „30 sekund”, a numer zdjęcia jest ustawiony na „3”; wtedy aparat zrobi to samo twarz raz na 30 sekund i uchwyci ją maksymalnie 3 razy podczas ciągłego okresu śledzenia).

- ④ W razie potrzeby włącz ekspozycję dopasowania twarzy. Gdy jasność uchwyconej twarzy nie jest wystarczająca, można to włączyć. (Tylko niektóre IPC obsługują tę funkcję)
- ⑤ Ustaw obszar alarmu. Kliknij „Rysuj”, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować obszar detekcji. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć obszar alarmowy. Następnie ustaw wykrywalny rozmiar twarzy, określając wartość maksymalną i minimalną (Domyślny zakres wielkości obrazu pojedynczej twarzy zajmuje od 3% do 50% całego obrazu).
- ⑥ Włącz opcję „Zapisz informacje o źródle” i/lub „Zapisz informacje o twarzy”, jeśli to konieczne. Jeśli ta




opcja jest włączona, system automatycznie zapisze odpowiednie obrazy na karcie SD. W modelach ze światłem LED można także ustawić tryb światła białego.

⑦ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

⑧ Kliknij „Tryb wyzwalań”, aby przejść do interfejsu ustawień powiązania alarmu wykrywania twarzy:

Konfiguracja połączenia alarmu wykrywania twarzy:



Wyzwalaj – Nagranie – Migawka – Push - Wyłączenie alarmu - Ustawienie wstępne – Brzęczyk - Wyskakujące wideo - i - E-mail w razie potrzeby

Nagranie: Kliknij przycisk „Konfiguruj”, aby wyświetlić okno. Wybierz kamerę po lewej stronie, a następnie kliknij, aby ustawić kamerę jako kamerę wyzwalającą. Wybierz kamerę wyzwalającą po prawej stronie, a następnie kliknij, aby anulować kamerę wyzwalającą. Kliknij „OK”, aby zapisać ustawienia. Kamery wyzwalające będą nagrywać automatycznie po wykryciu twarzy.

Wyjście alarmu: Kliknij przycisk „Konfiguruj”, aby wyświetlić okno. Następnie „Wyzwalanie

wyjścia alarmowego”

okno wyświetli się automatycznie. W oknie skonfiguruj wyjście alarmowe wyzwalające. System automatycznie uruchomi alarm po wykryciu twarzy. Należy ustawić czas opóźnienia i harmonogram wyjść alarmowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 11.5.1 Wyjście alarmowe.

Preset: kliknij i wybierz ustawienie wstępne dla każdej kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania ustawień wstępnych, zobacz 6.2 Ustawienia wstępne.

Snapshot: sprawdź to. Bieżący aparat będzie automatycznie rejestrował obrazy po wykryciu twarzy.

Push: jeśli jest włączona, system będzie wysyłać wiadomości w przypadku wykrycia twarzy.

Brzęczyk: jeśli jest włączony, system zacznie brzęczeć po wykryciu twarzy. Aby ustawić czas opóźnienia brzęczyka, zobacz 11.5.4 Brzęczyk, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pop-up Video: jeśli jest włączone, system automatycznie wyświetli odpowiednie wideo po wykryciu twarzy. Aby ustawić czas trwania filmu, zobacz 11.5.3 Wyświetlanie, aby uzyskać szczegółowe informacje.


E-mail: jeśli jest włączony, system wyśle wiadomość e-mail w przypadku wykrycia twarzy. Zanim włączysz pocztę e-mail, skonfiguruj najpierw adres e-mail odbiorcy (więcej szczegółów znajdziesz w 13.1.5 Konfiguracja poczty e-mail).

Włącz „IPC_Audio” lub „IPC_Light” w razie potrzeby (tylko niektóre IPC obsługują te dwie funkcje). Aby ustawić głośność IPC oraz jego czas i głośność, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.6 Dźwięk. Aby ustawić czas i częstotliwość migania światła IPC, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.7 Światło.

⑨ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

13.1.2. Zarządzanie bazą danych.


① Kliknij Start □ Ustawienia □ AI/Zdarzenie □ Zdarzenie AI □ Rozpoznawanie twarzy □ Baza danych twarzy, aby przejść do poniższego interfejsu, jak pokazano poniżej.



Po raz pierwszy możesz kliknąć „+” lub „Dodaj grupę”, aby dodać grupy.


4. Aby dodać cele dla każdej grupy.

□ Wybierz listę, a następnie kliknij, aby rozwinąć listę, jak pokazano poniżej.



□ Kliknij „Dodaj”, a następnie kliknij „Wybierz twarz”, aby dodać obrazy twarzy. Możesz dodawać twarze z galerii migawek lub twarze zewnętrznych.

Dodawanie twarzy z galerii migawek: Wybierz czas wyszukiwania lub samodzielnie określ czas wyszukiwania, a następnie kliknij „Wyszukaj”, aby wyszukać docelowe twarze. Następnie wybierz żądane twarze i kliknij „Wybierz”.



Dodaj powierzchnie zewnętrzne

Zapisz zdjęcia twarzy na urządzeniu pamięci USB, a następnie włóż urządzenie pamięci USB do portu USB rejestratora NVR.

Przejdź do interfejsu bazy danych twarzy. Kliknij, aby rozwinąć grupę, a następnie kliknij „Dodaj”. Wybierać

Instrukcja obsługi rejestratorów MSJ Vision NVR serii AI Technology


„Twarze zewnętrzne”, aby wybrać zdjęcia twarzy. Możesz wybrać jedną twarz do dodania lub wiele twarzy do dodania. Aby dodać wiele twarzy: a. umieść zdjęcia twarzy i plik opisu (.csv lub .txt) w jednym konkretnym folderze (proszę edytować szczegółowe opisy tych zdjęć zgodnie z osobistymi

opis informacyjny); B. kliknij „Wszystkie”, aby wybrać wszystkie zdjęcia twarzy; C. kliknij „Pełny wpis”.

Uwaga: dodany obraz musi mieć mniej niż 70 KB, a format obrazu to „.jpg” i „.jpeg”.

Następnie dodaj odpowiednie informacje, takie jak imię i nazwisko, płeć, urodziny, numer identyfikacyjny, numer telefonu i tak dalej.

Po zapisaniu obrazu docelowego kliknij obraz, a szczegółowe informacje zostaną wyświetlone po prawej stronie.




Importuj i eksportuj bazę danych twarzy

Włóż mobilne urządzenie magazynujące do interfejsu USB NVR, a następnie kliknij „Importuj i eksportuj”, aby zaimportować lub wyeksportować ustawienia bazy danych twarzy.

13.1.3. Ustawienia rozpoznawania twarzy.

Po dodaniu bazy danych twarzy i zdjęć twarzy kliknij „Rozpoznawanie twarzy”, aby powrócić do interfejsu ustawień rozpoznawania twarzy. Kliknij zakładkę „Rozpoznawanie”, aby przejść do poniższego interfejsu.




① Włącz opcję „Udane rozpoznanie” lub „Obcy”. Kliknij „Ustawienia parametrów”, aby ustawić podobieństwo pasującej grupy twarzy.

Wyłącz wyświetlanie na żywo: jeśli zaznaczone, interfejs podglądu na żywo (zakładka wykrywania celu) nie będzie wyświetlał przechwyconych twarzy w czasie rzeczywistym.

② Ustaw elementy powiązania alarmu dla pomyślnego rozpoznania.

Wybierz jedną lub więcej grup twarzy, a następnie wybierz harmonogram. Kliknij „Zarządzaj”, aby ustawić




Ustaw komunikat tekstowy i komunikat głosowy. Po pomyślnym dopasowaniu przechwyczonej twarzy tekst pojawi się po prawej stronie interfejsu podglądu na żywo i będzie transmitowany dźwięk.

Włącz impuls wyjścia alarmowego (kontrola dostępu).

W razie potrzeby wyzwalaj nagrywanie, migawkę, wyjście alarmowe, brzęczyk, push, wyskakujące wideo, e-mail i wyskakujące okno wiadomości. Ustawienia powiązania alarmów są podobne do alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

③ Ustaw elementy powiązania alarmu nieznanego. Jeżeli uchwycony obraz twarzy nie będzie odpowiadał zdjęciom twarzy w bazie twarzy lub ich podobieństwo będzie mniejsze niż ustawiona wartość, uchwycona osoba będzie traktowana jako obca.




- Skonfiguruj harmonogram
- Ustaw komunikat tekstowy i komunikat głosowy. Tekst pojawi się na przechwyconym zdjęciu, a głos zostanie nadawany w przypadku wykrycia nieznajomego.
- W razie potrzeby wyzwalaj nagrywanie, migawkę, wyjście alarmowe, brzęczyk, push, wyskakujące wideo, e-mail i wyskakujące okno wiadomości. Ustawienia powiązania alarmów są podobne do alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).
- Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.
- ④ Kliknij „+”, aby dodać więcej pomyslnych zadań rozpoznawania. Wybierz dodane zadanie, a następnie kliknij „-”, aby je usunąć.

13.2. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Przed użyciem tej funkcji dodaj kamerę ANPR. Jeżeli Twój aparat nie obsługuje tej funkcji, pominiń poniższą instrukcję.

Proszę po raz pierwszy ustawić funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych zgodnie z poniższą procedurą.




13.2.1. Ustawienia wykrywania tablic rejestracyjnych.

Kliknij Start AI/Event AI Event LPR, aby przejść do poniższego interfejsu. Wybierz kamerę ANPR i kliknij zakładkę „Wykrywanie”, jak pokazano poniżej.

Ustaw rozmiar kliszy określając wartość maksymalną i minimalną (Domyślny zakres wielkości pojedynczej kliszy zajmuje od 5% do 50% całego obrazu).

Zakres wyświetlania: jeśli jest włączony, można ustawić maksymalne pole wykrywania i minimalne pole wykrywania wyświetlane w lewym oknie.

Wybierz wejście i wyjście zgodnie z rzeczywistą sceną.




Ustaw obszar alarmowy. Kliknij „Rysuj”, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować obszar detekcji. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć obszar alarmowy.

13.2.2. Zarządzanie bazą danych tablic rejestracyjnych.


W interfejsie LPR kliknij zakładkę „Baza danych płytek”, aby przejść do interfejsu zarządzania bazą danych płytek, jak pokazano poniżej.

Po raz pierwszy możesz kliknąć „+” lub „Dodaj grupę”, aby dodać grupy.



Dodaj talerze do każdej grupy:

- ① Kliknij, aby rozszerzyć grupę. Kliknij „Dodaj talerz”, aby wyświetlić następujące okno.
- ② Wprowadź tablicę rejestracyjną, właściciela pojazdu i numer telefonu komórkowego.




- ③ Wybierz typ i grupę pojazdu.
- ④ Włącz okres ważności, aby ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia
- ⑤ Na koniec kliknij „OK”, aby zakończyć.

Wybierz dodaną blachę, a następnie kliknij, aby zmodyfikować jej informacje; kliknij, aby usunąć tę tablicę. Płyty można importować i eksportować zbiorczo, klikając „Importuj i eksportuj”. Możesz kliknąć „Opis informacji o tablicach”, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat importowania lub eksportowania listy tablic.

13.2.3. Ustawienia rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

- ① W interfejsie LPR kliknij zakładkę - Rozpoznawanie. Następnie włącz „Udane rozpoznanie” lub - Dziwny talerz”.



② Ustaw pomyślne powiązanie alarmu rozpoznania.

Wybierz jedną lub więcej grup płyt, a następnie wybierz zestawienie. Kliknij „Zarządzaj”, aby ustawić harmonogram.

Ustaw monit tekstowy. Po pomyślnym dopasowaniu przechwyconej płyty tekst pojawi się po prawej stronie interfejsu podglądu na żywo.

Włącz impuls wyjścia alarmowego (kontrola dostępu).

W razie potrzeby wyzwalaj nagrywanie, migawkę, wyjście alarmowe, brzęczyk, push, wyskakujące wideo, e-mail i wyskakujące okno wiadomości. Ustawienia powiązania alarmów są podobne do alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).


③ Ustaw połączenie alarmu dziwnej płyty. Gdy przechwycone zdjęcie płyty nie pasuje do płyt w bazie tablic lub ich podobieństwo jest mniejsze od ustawionej wartości, uchwycona płyta będzie traktowana jako obca.

13.3. Potykacz.

Konfiguracja przekroczenia linii/przekroczenia linii:

Alarmy zostaną uruchomione, jeśli ludzie lub pojazdy przekroczą wcześniej zdefiniowaną linię alarmową.

① Kliknij Start Ustawienia AI/Zdarzenie Zdarzenie AI Tripwire, aby przejść do poniższego interfejsu.



② Wybierz kamerę, włącz wykrywanie przekroczenia linii przez IPC i ustaw czas trwania.
Uwaga: Niektóre modele mogą obsługiwać wykrywanie potknięć przez NVR.

③ Wybierz kierunek.

Kierunek: A<->B, A->B i A<-B opcjonalnie. Jest to kierunek przekroczenia celu, który przekracza linię alarmową.

A<->B: alarm włącza się, gdy cel przekroczy linię ostrzegawczą z B do A lub z A do B.

A->B: alarm włącza się, gdy cel przekroczy linię ostrzegawczą od A do B.

A<-B: alarm włącza się, gdy cel przekroczy linię ostrzegawczą od B do A.

④ Narysuj linię. Zapoznaj się z interfejsem pokazanym powyżej. Zaznacz opcję „Narysuj linię”, a następnie przeciągnij myszką po obrazie, aby narysować linię ostrzegawczą. Odnznacz opcję „Rysuj linię”, jeśli zakończysz rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć linię alertu.

⑤ Kliknij „Cel detekcji”, aby wybrać cel detekcji i czułość. Cel wykrywania obejmuje ludzi, pojazdy i inne obiekty. Tylko niektóre IPC mogą wykrywać oddzielnie człowieka i pojazd. Jeśli aparat nie obsługuje tej funkcji, pomini ten krok.

⑥ Kliknij „...”, aby wybrać „Zapisz oryginalny obraz” lub „Zapisz obraz docelowy” na karcie SD kamery. (Jeśli Twój aparat nie obsługuje tej funkcji, pomini ten krok).

⑦ Kliknij „Trigger Mode”, aby skonfigurować elementy powiązania alarmu wyzwalającego.

- Włącz lub wyłącz opcje „Nagraj”, „Migawka”, „Push”, „Wyjście alarmu”, „Ustawienie wstępne”, „Brzęczyk”, „Wyskakujące wideo” i „E-mail”. Ustawienia powiązania alarmów są takie same jak alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

- Włącz „IPC_Audio” lub „IPC_Light” w razie potrzeby (tylko niektóre IPC obsługują te dwie funkcje). Aby ustawić głoś IPC oraz jego czas i głośność, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.6 Dźwięk. Aby ustawić czas i częstotliwość migania światła IPC, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.7 Światło.

⑧ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

13.4. Wykrywanie włamań.

Konfiguracja wykrywania włamań:

Alarmy zostaną uruchomione, jeśli ludzie lub pojazdy wejdą na zdefiniowany obszar.

① Kliknij Start Ustawienia AI/Zdarzenie Zdarzenie AI Włamanie, aby przejść do poniższego interfejsu.

② Wybierz kamerę, włącz wykrywanie włamań przez IPC i ustaw czas trwania.

Uwaga: Niektóre modele mogą obsługiwać wykrywanie potknięć przez NVR.


③ Wybierz działania regionalne. Można wybrać opcję „Pojawiaj się” lub „Krzyż” (jeśli Twoja kamera nie obsługuje wykrywania wejścia/wyjścia z regionu, opcja „Przekroczenie” nie zostanie włączona). Jeśli wybrano opcję „Krzyż”, możesz wybrać kierunek skrzyżowania.

④ Wybierz obszar alarmowy. Można skonfigurować do 4 obszarów alarmowych.

⑤ Narysuj obszar alarmowy w przypadku wykrycia włamania. Zapoznaj się z interfejsem pokazanym poniżej. Sprawdzaj

„Narysuj obszar”, a następnie kliknij wokół obszaru, który chcesz ustawić jako obszar alarmowy na obrazie (obszar alarmowy powinien być obszarem zamkniętym). Odznacz „Obszar rysowania”, jeśli zakończysz rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć obszar alarmowy.

⑥ Kliknij „Cel detekcji”, aby wybrać cel detekcji i czułość. Cel wykrywania obejmuje ludzi, pojazdy i inne obiekty.



⑦ Kliknij „Tryb wyzwania”, aby skonfigurować elementy powiązania alarmu wykrywania włamania.

Włącz lub wyłącz opcje „Nagraj”, „Migawka”, „Push”, „Wyjście alarmu”, „Ustawienie wstępne”, „Brzęczyk”, „Wyskakujące wideo” i „E-mail”. Ustawienia powiązania alarmów są takie same jak alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

Włącz „IPC_Audio” lub „IPC_Light” w razie potrzeby. (tylko niektóre IPC obsługują te dwie funkcje). Aby ustawić głośność IPC oraz jego czas i głośność, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.6 Dźwięk. Aby ustawić czas i częstotliwość migania światła IPC, zapoznaj się ze szczegółami w 11.5.7 Światło.

⑧ Kliknij „Kopiuj do”, aby skopiować wszystkie ustawienia do innych kamer.

⑨ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

13.5. Wykrywanie porzuconego/brakującego obiektu.

① Kliknij Start □ Ustawienia □ AI/Zdarzenie □ Zdarzenie AI □ Obiekt porzucony/brakujący, aby przejść do poniższego interfejsu.

② Wybierz kamerę, włącz wykrywanie obiektów, ustaw czas trwania i typ wykrywania. Istnieją dwa typy wykrywania: porzucony obiekt i brakujący obiekt.

Porzucony obiekt: Alarm zostanie uruchomiony, jeśli w zdefiniowanym obszarze detekcji pozostaną artykuły.


Brakujący obiekt: Alarmy zostaną uruchomione w przypadku braku artykułów w obszarze wykrywania narysowanym przez użytkowników.

③ Wybierz obszar alarmowy i nazwę obszaru. Można ustawić maksymalnie 4 obszary alarmowe.

④ Narysuj obszar alarmowy detekcji obiektu. Zapoznaj się z interfejsem pokazanym powyżej. Sprawdzaj

„Narysuj obszar”, a następnie kliknij wokół obszaru, który chcesz ustawić jako obszar alarmowy na obrazie (obszar alarmowy powinien być obszarem zamkniętym). Odznacz „Obszar rysowania”, jeśli zakończysz rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć obszar alarmowy.

⑤ Kliknij „Tryb wyzwalania”, aby skonfigurować elementy powiązania alarmu wykrycia



porzuconego/brakującego obiektu. Włącz lub wyłącz opcję „Nagraj”, „Migawka”, „Push”, „Wyjście alarmu”, „Ustawienie wstępne”, „Brzęczyk”, „Wyskakujące wideo” i „E-mail”. Ustawienia powiązania alarmów są takie same jak alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

⑥ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.


13.6. Wykrywanie gęstości tłumy.

Tylko niektóre IPC mogą obsługiwać tę funkcję

Konfiguracja gęstości tłumy:

Alarmy zostaną uruchomione, jeśli gęstość tłumy przekroczy ustawioną wartość progową w predefiniowanym zakresie

- ① Kliknij Start → Ustawienia → AI/Zdarzenie → Zdarzenie AI → Gęstość tłumy, aby przejść do poniższego interfejsu.
- ② Wybierz kamerę, włącz wykrywanie gęstości tłumy i ustaw czas trwania, częstotliwość



odświeżania i próg alarmowy.

Częstotliwość odświeżania: odnosi się do czasu odświeżania raportu z wynikami wykrywania.

Próg alarmu: Alarmy zostaną uruchomione, gdy procent gęstości tłumy na określonym obszarze przekroczy wstępnie zdefiniowaną wartość progową.

③ Wybierz obszar alarmowy. Narysuj obszar alarmowy wykrywania gęstości tłumy. Patrz interfejs jak pokazano poniżej. Zaznacz opcję „Rysuj obszar”, a następnie przeciągnij myszą, aby narysować prostokątny obszar. Oznacz „Obszar rysowania”, jeśli zakończysz rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć obszar alarmowy.

④ Kliknij, aby skonfigurować elementy powiązania alarmu wykrywania gęstości tłumy. Włącz lub wyłącz

„Nagraj”, „Migawka”, „Wciśnij”, „Wyłączenie alarmu”, „Ustawienie wstępne”, „Brzęczyk”, „Wyskakujące wideo” i „E-mail”. Ustawienia powiązania alarmów są takie same jak alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

⑤ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

Liczenie przekroczeń linii.

Tylko niektóre IPC mogą obsługiwać tę funkcję

- Liczenie osób w określonym obszarze:

Funkcja ta polega na obliczaniu liczby osób wchodzących lub wychodzących z wykrytego obszaru na wideo poprzez wykrywanie, śledzenie i liczenie kształtu głów ludzi.

Uwaga: tylko niektóre określone IPC mogą obsługiwać tę funkcję.

① Kliknij Start Ustawienia AI/Zdarzenie Zdarzenie AI Liczenie przekroczeń linii, aby przejść do poniższego interfejsu.

② Wybierz kamerę, włącz wykrywanie przekroczenia linii i ustaw czas trwania, czułość, cykl statystyczny, próg wejścia, próg odjazdu i próg retencji.


Cykl statystyczny: Zawsze, codziennie, co tydzień i co miesiąc są opcjonalne.

Reset ręczny: Bieżąca liczba zliczonych osób zostanie wyczyszczona i cykl statystyczny zostanie wznowiony po kliknięciu przycisku „Reset ręczny”.

③ Ustaw obszar alarmowy i kierunek wejścia. Kliknij „Narysuj obszar” i przeciągnij myszą, aby narysować

obszar prostokąta. Przeciągnij prostokąt, aby zmienić jego położenie. Odznacz „Obszar rysowania”, jeśli zakończysz rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby wyczyścić obszar. Kliknij i przeciągnij strzałkę lub drugi koniec linii strzałki, aby zmienić kierunek wejścia osób.

⑥ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.




- Liczenie osób przekraczających linię/pojazdów/innych niż pojazdy

Instrukcja obsługi rejestratorów MSJ Vision NVR serii AI Technology

Tylko niektóre IPC obsługują tę funkcję. Jeśli Twój aparat nie obsługuje tej funkcji, pomiń poniższe instrukcje.

① Kliknij Start – Ustawienia - AI/Zdarzenie - Zdarzenie AI - Liczenie przekroczeń linii, aby przejść do następującego interfejsu.



② Włącz zliczanie przekroczeń linii.

③ Zaznacz opcję „Narysuj linię”, a następnie przeciągnij myszką po małym oknie, aby narysować linię przecinającą. Odznacz opcję „Rysuj linię”, aby zakończyć rysowanie. Kliknij „Wyczyść”, aby usunąć linię alertu.

Kierunek: A->B i A<-B są opcjonalne. Jest to kierunek przekroczenia celu, który przekracza linię alarmową.

④ Zaznacz „Statystyczne OSD”, informacje statystyczne będą wyświetlane w podglądzie na żywo interfejsu.

⑤ Ustaw informacje dotyczące resetowania. Możesz ustawić informacje resetowania ręcznie lub włączyć opcję „Auto Reset” w razie potrzeby.


⑥ Kliknij zakładkę „Cel detekcji”, aby ustawić cel detekcji, włączając ludzi, pojazdy i inne obiekty.

⑦ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

13.7. Wykrywanie wyjątków.

Konfiguracja wykrywania wyjątków:

① Kliknij Start – Ustawienia - AI/Zdarzenie - Zdarzenie AI - Wykrywanie wyjątków, aby przejść do poniższego interfejsu.



② Wybierz kamerę i czas trwania wykrywania, a następnie w razie potrzeby włącz odpowiednią detekcję.

Zmiana sceny: Alarmy zostaną uruchomione, jeśli zmieni się scena na monitorze.

Wideo jest niewyraźne: Alarmy zostaną uruchomione, jeśli obraz wideo stanie się niewyraźny.

Odbarwienie wideo: Alarmy zostaną uruchomione, jeśli obraz wideo stanie się zasłonięty.

③ Ustaw czułość wykrywania wyjątków.

④ Kliknij „Tryb wyzwalania”, aby skonfigurować elementy powiązania alarmu wyjątku. Włącz lub wyłącz

„Nagraj”, „Migawka”, „Wciśnij”, „Wyłączenie alarmu”, „Ustawienie wstępne”, „Brzęczyk”, „Wyskakujące wideo” i „E-mail”. Ustawienia powiązania alarmów są takie same jak alarmu wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

⑤ Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.

14. Inteligentna analityka.


14.1. Widok wykrywania celu.

Tylko niektóre modele obsługują widok wykrywania celu. Jeśli Twoje urządzenie tego nie obsługuje, pomiń poniższe instrukcje.

14.1.1. Widok wykrywania ciała/pojazdu.

Tylko wtedy, gdy kamera obsługuje wykrywanie ciał/pojazdów, można wyświetlać w czasie rzeczywistym zdjęcia osób lub pojazdów. Kroki ustawień są następujące:

- ① Włącz funkcję Tripwire/Intrusion w IPC/NVR, narysuj linię lub obszar i wybierz cel wykrycia (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziałach 13.3 Wyzwolenie i 13.4 Wykrywanie włamań).
- ② Przejdź do interfejsu podglądu na żywo, a następnie kliknij, aby przejść do interfejsu wykrywania celu tego kanału. W tym interfejsie możesz przełączać kanały w prawym górnym rogu. Możesz także kliknąć w prawym górnym rogu interfejsu podglądu na żywo, a następnie wybrać zakładkę wykrywania celu, aby przejść do wielokanałowy interfejs wykrywania celu, jak pokazano poniżej. Kliknij przechwycony obraz po prawej stronie interfejsu na żywo, aby wyświetlić szczegółowe informacje o migawce, takie jak czas wykonania migawki, kamera, typ zdarzenia i typ celu.



Kliknij „Więcej”, aby wyświetlić listę rozwijaną. Klikając, możesz wyeksportować przechwycone zdjęcia „Eksportuj” lub wyświetlić docelowy identyfikator, klikając „Informacje”. Kliknij „Wyszukaj”, aby przejść do interfejsu inteligentnego wyszukiwania ciał ludzkich/pojazdów. System automatycznie przeszuka przechwycone osoby/pojazdy. Kliknij „Odtwarzanie”, aby przejść do interfejsu odtwarzania.

14.1.2. Wykrywanie twarzy/widok meczu.


Tylko rejestrator NVR z rozpoznawaniem twarzy obsługuje następujące funkcje. Jeśli Twój NVR nie obsługuje





nich, pominiń poniższe instrukcje. Kroki ustawień są następujące:


① Włącz funkcję wykrywania twarzy (szczegółowe informacje można znaleźć w 13.1.1 Ustawienia wykrywania twarzy).

② Włącz funkcję rozpoznawania twarzy i ustaw elementy powiązania alarmu (szczegółowe informacje można znaleźć w 13.1.3 Ustawienia rozpoznawania twarzy).


③ Przejdź do interfejsu podglądu na żywo i kliknij kanał wykrywania twarzy. Spowoduje to umieszczenie paska narzędzi pod kanałem. Następnie kliknij, aby przejść do interfejsu wykrywania celu tego kanału. W tym interfejsie możesz przełączać kanały w prawym górnym rogu. Możesz także kliknąć w prawym górnym rogu interfejsu podglądu na żywo, a następnie wybrać zakładkę wykrywania celu, aby przejść do wielokanałowego interfejsu wykrywania celu, jak pokazano poniżej.



W przypadku nieznaną twarz możesz wybrać tę twarz i kliknąć  pod przechwyconą twarzą, aby ją zarejestrować (patrz poniższy obrazek); kliknij,  kliknij, aby szybko przejść do interfejsu inteligentnego wyszukiwania twarzy gdzie możesz wyszukać pasujące informacje o twarzy;  kliknij, aby szybko przejść do interfejsu odtwarzania inteligentnej twarzy; kliknij  aby wyświetlić szczegóły migawki.




Przed zarejestrowaniem docelowych zdjęć twarzy należy wcześniej dodać dla nich grupy (szczegółowe informacje znajdują się w 13.1.2 Zarządzanie bazą danych twarzy). Po zarejestrowaniu zdjęć twarzy system automatycznie je porówna, gdy następnym razem zostaną zarejestrowane odpowiednie twarze. Patrz poniższy obrazek.



Kliknij dwukrotnie zdjęcie twarzy, aby wyświetlić szczegóły migawki, takie jak zdjęcie migawki, obraz oryginalny, czas wykonania migawki i aparat. Kliknij „więcej”, a następnie wyświetli się lista rozwijana. Kliknij „Zarejestruj”, aby zarejestrować bieżący zrzut ekranu. Kliknij „Wyszukaj”, aby przejść do interfejsu wyszukiwania twarzą. Kliknij „Odtwarzanie”, aby przejść do interfejsu odtwarzania. Kliknij „Eksportuj”, aby wyeksportować szczegóły tej migawki. Kliknij „Informacje”, aby wyświetlić identyfikator twarzy.

W interfejsie dopasowania twarzy kliknij „Ustawienia”, aby wyświetlić następujące okno

Wyświetlacz wykrywania celu: można włączyć twarz, ciało ludzkie i pojazd. Jeśli ta opcja




jest wyłączona, przechwycony obraz celu nie będzie wyświetlany na karcie wykrywania celu w interfejsie podglądu na żywo.

Strategia wyświetlania: Dwie opcje – priorytet porównania i tylko porównanie

Wyświetlanie nakładki wideo:

Jeśli klikniesz „Pole celu”, zobaczysz cel wyznaczony przez małe czerwone pole.

Jeżeli zaznaczono opcję „Linia i obszar reguły”, na ekranie zostanie wyświetlona linia reguł wykrywania przekroczenia granicy i obszar wykrywania włamania. W razie potrzeby możesz wybrać kolor zasady zastawu i obszaru.



Po pomyślnym rozpoznaniu przechwyconych zdjęć twarzy kliknij zdjęcie po prawej stronie, aby wyświetlić okno szczegółów twarzy, jak pokazano poniżej. W tym oknie możesz zobaczyć przechwycony obraz twarzy, dopasowany obraz z biblioteki twarzy i odpowiednie informacje. Możesz także wyświetlić oryginalny obraz, wyszukiwać obrazy według migawek, odtwarzać według migawek i eksportować szczegóły twarzy, klikając przycisk „Więcej”.


Dodatkowo możesz wyświetlić historyczne zdjęcia twarzy i informacje o dopasowaniu twarzy w interfejsie dopasowania twarzy, klikając kartę „Historia”. Oprócz rejestrowania zdjęć twarzy w interfejsie podglądu na żywo można także dodawać docelowe zdjęcia twarzy w interfejsie bazy danych twarzy.

Widok wykrywania/rozpoznawania tablic rejestracyjnych.


Tablice rejestracyjne można przechwytywać i dopasowywać tylko po dodaniu i włączeniu kamery ANPR. Kroki ustawień są następujące

① Włącz funkcję wykrywania tablic rejestracyjnych (szczegółowe informacje można znaleźć w 9.2.1 Ustawienia wykrywania tablic rejestracyjnych).

Następnie możesz zobaczyć przechwycone płyty wyświetlane w interfejsie podglądu na żywo, jak pokazano poniżej




Umieść kursor na przechwyconym obrazie płyty, a następnie kliknij, aby zarejestrować tę tablicę, jak pokazano poniżej.



Kliknij aby wyświetlić przechwycone szczegółowe informacje. Kliknij, aby szybko wejść do interfejsu wyszukiwania pojazdów. W tym interfejsie możesz wyszukiwać informacje o dopasowanych płytach. Kliknij aby przejść do interfejsu inteligentnego odtwarzania.

② Włącz funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych i ustaw elementy powiązania alarmów (więcej szczegółów znajdziesz w 13.2.3 Ustawienia rozpoznawania tablic rejestracyjnych).

③ Przejdź do interfejsu podglądu na żywo i kliknij w prawym górnym rogu interfejsu podglądu na żywo a następnie wybierz zakładkę wykrywania celu, aby przejść do wielokanałowego interfejsu wykrywania celu, jak pokazano poniżej. Gdy płyta zostanie przechwycona, zostanie wyświetlona na prawym panelu. Jeśli ta płyta zostanie pomyślnie dopasowana, obok zdjęcia płyty pojawi się komunikat „udany”. Dziwny talerz tak będzie pokazywał „Dziwny talerz” obok zdjęcia talerza.



Kliknij przechwycone zdjęcie płyty, a następnie wyświetli się okno ze szczegółowymi informacjami. Możesz wyświetlić zdjęcie migawki, zdjęcie oryginalne, czas wykonania migawki, kamerę itp. Kliknij „Więcej”, aby wyświetlić informacje identyfikacyjne celu i wyeksportować przechwycone zdjęcie. Kliknij „Wyszukaj”, aby przejść do interfejsu wyszukiwania pojazdów. Kliknij „Odtwarzanie”, aby przejść do interfejsu odtwarzania.



Inteligentne wyszukiwanie.


Wyszukiwanie twarzy.

Tylko niektóre modele obsługują tę funkcję. Jeśli Twoje urządzenie tego nie obsługuje, poniżej instrukcje.


- Wyszukiwanie twarzy według zdarzenia

① Kliknij Start - Inteligentna analiza – Szukaj - Twarz, aby przejść do poniższego interfejsu.



- ② Kliknij,  aby wybrać kamery wykrywające twarz.
- ③ Wybierz wszystkie zdarzenia, pomyślne rozpoznanie lub nieznanego.
- ④ Kliknij „Wyszukaj”, aby wyszukać zdjęcia twarzy. Zdjęcia twarzy można przeglądać według czasu lub za pomocą aparatu.
- ⑤ Kliknij wyszukiwane zdjęcie twarzy, aby odtworzyć je w małym oknie odtwarzania; wybierz zdjęcie twarzy i kliknij „Kopia zapasowa”, aby je wyeksportować.

Kliknij „Oryginał”, aby zobaczyć oryginalny obraz, jak pokazano poniżej.




Kliknij „Lista”, aby wyświetlić listę informacji o migawkach. Kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje; kliknij aby utworzyć kopię zapasową obrazu.

Wyszukiwanie twarzy według twarzy


No.	Snap Time	Similarity	Details	Backup
1	2020/03/26 17:26:10	--		<input type="checkbox"/>
2	2020/03/26 17:24:58	--		<input type="checkbox"/>
3	2020/03/26 17:24:55	--		<input type="checkbox"/>
4	2020/03/26 17:24:29	--		<input type="checkbox"/>
5	2020/03/26 17:23:59	--		<input type="checkbox"/>
6	2020/03/26 17:23:57	--		<input type="checkbox"/>
7	2020/03/26 17:23:56	--		<input type="checkbox"/>
8	2020/03/26 17:23:54	--		<input type="checkbox"/>
9	2020/03/26 17:23:29	--		<input type="checkbox"/>
10	2020/03/26 17:23:29	--		<input type="checkbox"/>
11	2020/03/26 17:21:20	--		<input type="checkbox"/>
12	2020/03/26 17:21:17	--		<input type="checkbox"/>
13	2020/03/26 17:21:17	--		<input type="checkbox"/>
14	2020/03/26 17:21:14	--		<input type="checkbox"/>
15	2020/03/26 17:21:12	--		<input type="checkbox"/>
16	2020/03/26 17:20:57	--		<input type="checkbox"/>
17	2020/03/26 17:20:10	--		<input type="checkbox"/>

W interfejsie wyszukiwania zdjęć twarzy kliknij „Według twarzy”, aby przejść do poniższego interfejsu.

① Kliknij,  aby dodać twarz docelową, którą można wyszukiwać i dodawać z najnowszych danych, bazy danych twarzy, galerii zdjęć i twarzy zewnętrznych. Można dodawać i wyszukiwać pojedyncze zdjęcie twarzy lub wiele zdjęć twarzy. (Zrób na przykład zdjęcie pojedynczej twarzy)

Aby dodać docelową twarz z ostatnich

A. Wybierz twarz.



B. Kliknij „Wybierz twarz”.

Aby dodać twarz docelową z bazy danych twarzy:

A. Kliknij „Więcej”, aby wybrać grupy.

B. Wybierz twarz docelową i kliknij „Wybierz twarz”.

Aby dodać twarz docelową z galerii migawek:

A. Wybierz czas i kliknij „Więcej”, aby wybrać kamery.

B. Kliknij „Wyszukaj”.

C. Zaznacz twarz i kliknij „Wybierz twarz”.

Aby dodać twarz docelową z powierzchni zewnętrznej:

A. Zapisz twarz docelową na mobilnym urządzeniu magazynującym, a następnie podłącz to urządzenie do interfejsu USB NVR.

B. Wybierz „Twarz zewnętrzna”, aby zaimportować twarz w tym interfejsie.


② Ustaw podobieństwo i kliknij „Wyszukaj”.

③ Kliknij wyszukany obraz, aby odtworzyć nagrania w małym oknie.

④ Wybierz wyszukiwany obraz i kliknij „Obraz zapasowy” lub „Rekord zapasowy”. Następnie kliknij „Kopia zapasowa” do tworzenia kopii zapasowych zdjęć lub nagrań.

Wyświetl obraz według listy


Kliknij kartę „Lista”, aby wyświetlić obrazy według czasu, jak pokazano poniżej.



Kliknij wyszukiwany obraz, aby go odtworzyć. Kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje o porównywanej powierzchni docelowej.


Zobacz obrazy meczów

Kliknij zakładkę „Dopasuj”, aby wyświetlić obrazy dopasowań, jak pokazano poniżej.



14.1.3. Odtwarzanie ścieżki.


Wybierz „Ścieżka”, aby przejść do następującego interfejsu.



Uwaga: tylko wtedy, gdy dwie lub więcej kamer wykryje tę osobę, można tutaj wyświetlić jej ślad. Opisy przycisków w interfejsie ścieżki.

	Naprawione okno		klatka
	Okno podożające		Szybkie przewijanie do przodu (x2;x4)
	Okno wymiany		Normalna prędkość
	Stop		Start/Stop ścieżki
	Odtwarzaj		Edycja mapy
	Poprzedni		Edytuj kolor
	Następny		


Kliknij na nazwę kamery, a następnie pojawi się lista zdarzeń. Kliknij jeden element, aby odtworzyć nagranie. Kliknij przycisk obok ikony stałego okna, aby wyświetlić „Okno obserwowane”. Uwaga: tylko wtedy, gdy dwie lub więcej kamer wykryje tę osobę, można tutaj wykryć jej ślad. Opis możliwości interfejsu sieciowego i ikon „Exchange Window”. Po kliknięciu małe okno odtwarzania wyświetli się w oknie mapy „Obserwowane okno”, jak pokazano poniżej.



Kliknij, aby przełączyć prędkość odtwarzania. Można przełączać 1x i 2x. Kliknij, aby zobaczyć listę wydarzeń. Kliknij jeden element, aby odtworzyć to wydarzenie.

Kliknij „Wymień okno”, aby zamienić położenie okna mapy i okna odtwarzania. Kliknij przycisk, aby przejść do poniższego interfejsu.

Kliknij „Wczytaj mapę”, aby dodać mapę. Następnie przeciągnij nazwy kamer na mapę, aby





zmienić ich lokalizację. Wybierz kolor z listy kolorów po lewej stronie, aby ustawić swój ulubiony kolor nazw kamer.

Załaduj mapę: ① Zapisz mapę na urządzeniu pamięci USB, a następnie podłącz urządzenie pamięci USB do NVR. ② Kliknij przycisk „Załaduj mapę”, aby załadować mapę.

Kliknij przycisk, aby zmodyfikować kolory nazwy kamery i linii ścieżki oraz ustawić szerokość linii.

Wyszukiwanie twarzy według Snapshot.

W interfejsie odtwarzania na żywo lub odtwarzania kliknij kamerę wykrywającą twarz, a następnie wybierz  ją na pasku narzędzi. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna.




Przeciwnij myszą, aby wybrać twarz, a następnie kliknij „Wyszukaj według twarzy”, aby przejść do interfejsu wyszukiwania twarzy według twarzy. Klikając odpowiednią zakładkę, możesz zobaczyć zdjęcia migawkowe, obrazy dopasowań, zdjęcia oryginalne itd.

14.1.4. Wyszukiwanie sylwetki człowieka.



Kliknij Start - Inteligentna analiza - Inteligentne wyszukiwanie - Human Body, aby przejść do interfejsu wyszukiwania ludzkiego ciała.

Wybierz czas wyszukiwania, kamerę i wydarzenie, a następnie kliknij „Wyszukaj”, aby wyświetlić wyszukiwane zdjęcia.



Kliknij szukany obraz, aby odtworzyć nagranie w małym oknie. Wybierz zdjęcia i sprawdź „Zdjęcie zapasowe” i/lub „Zapis kopii zapasowej”, a następnie kliknij „Kopia zapasowa”, aby wykonać kopię zapasową zdjęć i /lub zapisy. Kliknij „Oryginał”, aby wyświetlić oryginalne zrobione zdjęcia. Kliknij „Lista”, aby wyświetlić listę plików ze zrobionymi zdjęciami.

Kliknij i wybierz „Dodaj do ulubionych”, aby dodać grupę ulubionych i zapisać aktualnie wyszukiwane zdjęcia do ulubionej grupy. Następnie możesz szybko wyświetlić te obrazy postaci, klikając i wybierając nazwę grupy.




14.1.5. Wyszukiwanie pojazdów.

① Kliknij Start Inteligentna analiza Inteligentne wyszukiwanie Pojazd, aby przejść do interfejsu wyszukiwania pojazdów.



② Wybierz czas, kamerę, wydarzenie i typ pojazdu. Następnie kliknij „Wyszukaj”, aby wyszukać pojazdy. Można wybrać: wtargnięcie, przekroczenie linii, zliczanie przekroczeń linii, wykrywanie płyty, rozpoznawanie udanego dopasowania płyty i dopasowanie płyty – dziwna płyta.

Atrybucja: Można wybrać pojazd lub obiekt niebędący pojazdem. Zdjęcia twarzy można przeglądać według czasu lub za pomocą aparatu.




Kliknij zdjęcie wyszukiwanego pojazdu, aby odtworzyć je w małym oknie. Wybierz zdjęcia pojazdów i sprawdź

„Zdjęcie zapasowe” i/lub „Zapis kopii zapasowej”, a następnie kliknij „Kopia zapasowa”, aby wykonać kopię zapasową zdjęć i /lub zapisy.

③ Kliknij „Oryginał”, aby zobaczyć oryginalne zdjęcia; kliknij „Lista”, aby wyświetlić listę informacji o migawkach. Kliknij,  aby wyświetlić szczegółowe informacje; kliknij,  aby utworzyć kopię zapasową obrazu.



Wybierz „Wykrywanie płytki” lub „Dopasowanie płytki”, aby wyświetlić obraz płytki. Można także wprowadzić numer rejestracyjny, aby przeszukać zdjęcia talerzy. Następnie możesz zobaczyć ślad tego pojazdu.

Kliknij „Ślad”, aby wyświetlić ślad pojazdu.






Uwaga: Jednocześnie można śledzić tylko jedną płytkę i muszą być wykrywane co najmniej dwie kamery ANPR tego pojazdu, dzięki czemu możesz zobaczyć ślad tego pojazdu.

Kroki ustawiania ścieżki są podobne do ustawień śledzenia twarzy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z ustawieniami śledzenia twarzy.

Kliknij,  aby dodać grupę ulubionych i zapisać aktualnie wyszukiwane zdjęcia w grupie ulubionych. Następnie możesz szybko wyświetlić zdjęcia pojazdów, klikając  i wybierając nazwę grupy.

14.2. Wyświetlanie informacji statystycznych.

Kliknij Start  Inteligentna analityka  Statystyka, aby przejść do poniższego interfejsu. W tym interfejsie możesz przeglądać informacje statystyczne dotyczące osób i pojazdów lub możesz dostosować informacje statystyczne.



Wyświetl informacje o osobach:

Uwaga: Informacje o osobie obejmują informacje o twarzy i figurze.

- ① Wybierz godzinę.
- ② Wybierz kamery.
- ③ Wybierz zdarzenia według potrzeb, takie jak wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, wtargnięcie, potknięcie itp. Uwaga: zdarzenia rozpoznawania twarzy (udane rozpoznanie i nieznanomy) są dostępne w przypadku niektórych modeli. Jeśli wybrane zostało zdarzenie Rozpoznawanie twarzy – Pomyślne rozpoznanie, możesz wybrać „Wykres szczegółowy”, aby wyświetlić.

Wyświetl informacje o pojeździe:

- Kliknij „Pojazd”
- Wybierz czas i kamery.
- Wybierz zdarzenia według potrzeb.
- Wybierz przypisanie pojazdu.

Aby dostosować informacje statystyczne:


Kliknij „Połącz”, a następnie wybierz zdarzenia, ludzi i pojazd według potrzeb.

14.3. Obecność twarzy.



Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach. Jeśli Twoje urządzenie tego nie obsługuje, pomiń poniższe instrukcje.

Kliknij Start - Inteligentna analityka - Face Attendance, aby przejść do poniższego interfejsu.

Aby wyszukać informacje o frekwencji




The screenshot shows the 'Intelligent Analytics' interface with the 'Face Attendance' tab selected. The interface includes various filters and a table of attendance records.

No.	Name	Face Group	Normal	Late	Leave Early	Absenteeism	Exception	Detail
1	1	vip	--	--	--	--	1Day	
2	6	vip	--	--	--	1Day	--	

- ① Kliknij za kamerą i grupą, aby wybrać żądane kamery i grupy.
- ② Ustaw datę obecności. Możesz wybrać dzień, tydzień, miesiąc i dzisiaj lub dostosować czas.
- ③ Ustaw godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy.
- ④ Kliknij „Wyszukaj”, aby zobaczyć stan obecności.



Jeśli chcesz poznać stan obecności konkretnej osoby, możesz kliknąć „Zaawansowane”, a następnie wpisać nazwę i wybrać typ.




The screenshot shows the 'Advanced' search settings for attendance. The 'Camera' is set to 'All' (IP06, IP07, IPCamera, IP05, IP08, IP04) and the 'Group' is set to 'All' (test, pop, 888, vip). The date is set to '2018/11/26' with the 'Today' button highlighted. The 'Week' section shows 'Sun' unchecked and 'Mon' through 'Fri' checked. 'Start Working' is 09:00:00 and 'End Working' is 18:00:00. The 'Advanced' section has 'Name' checked and 'Type' unchecked. The search results table is as follows:

No.	Name	Face Group	Normal	Late	Leave Early	Absenteeism	Exception	Detail
1	1	test	--	--	--	1Day	--	
2	1	test	--	--	--	1Day	--	
3	a1	test	--	--	--	1Day	--	
4	v1	test	--	--	--	1Day	--	
5	d1	test	--	--	--	1Day	--	
6	002	pop	--	1Day	1Day	--	--	
7	003	pop	--	1Day	1Day	--	--	


Kliknij „Eksportuj”, aby wyeksportować wyszukiwane informacje o obecności.

Kliknij,  żeby zobaczyć szczegółowe informacje o frekwencji. W tym interfejsie kliknij,  aby przejść do interfejsu wyszukiwania twarzy.




14.4. Sprawdzanie twarzy.



Kliknij Start Inteligentna analityka Face Attendance, aby przejść do poniższego interfejsu. Etapy wyszukiwania przy odprawie twarzowej są następujące.


- ① Kliknij  za kamerą i grupą, aby wybrać żądane kamery i grupy.
- ② Ustaw datę zameldowania. Możesz wybrać dzień, tydzień, miesiąc i dzisiaj lub dostosować okres.
- ③ Ustaw godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia zameldowania twarzowego.
- ④ Kliknij „Wyszukaj”, aby zobaczyć stan zameldowania.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje dotyczące zameldowania danej osoby, kliknij



„Zaawansowane”, a następnie wprowadź nazwę i wybierz typ do wyszukiwania.

Kliknij,  żeby zobaczyć szczegółowe informacje. W tym interfejsie można obejrzeć zaznaczony obraz. Kliknij,  aby wyświetlić zarejestrowane zdjęcie twarzy tej osoby.



Dodatki (1) /FAQ

Pytanie nr 1: Dlaczego rejestrator nie odnajduje dysku twardego HDD?

Sprawdź przewody zasilania dysku oraz SATA oraz upewnij się, że są dobrze podłączone. Sprawdź czy zasilacz, który używasz do zasilania rejestratora jest wystarczającej mocy. Wymagana minimalna moc zasilacza jest napisana na tabliczce znamionowej rejestratora.

Sprawdź czy dysk, który używasz jest kompatybilny z Twoim rejestratorem. Patrz (Dodatki (2) Lista kompatybilnych urządzeń).

Dysk twardy mógł ulec uszkodzeniu.

Pytanie nr 2: Dlaczego w niektórych lub wszystkich oknach podglądu nie ma obrazu z kamer?

Upewnij się, że rozdzielczość kamery nie jest wyższa niż ta obsługiwana przez rejestrator?

Upewnij się, że przewody sieciowe, którymi podłączone są kamery oraz rejestrator są podłączone oraz nie są uszkodzone. Warto też sprawdzić jakość zarobionych wtyczek RJ-45 oraz kolejność żył.

Sprawdź czy switch oraz router pracują normalnie.

Upewnij się, czy w sieci nie pojawiają się niepożądane anomalie oraz błędy (np. konflikt adresów IP czy pętle).

Pytanie nr 3: Zapomniałem hasła. Co zrobić?

Jeżeli ustawiłeś pytanie pomocnicze dla swojego konta, możesz użyć go w oknie „Odzyskiwanie hasła” do przywrócenia hasła użytkownika

Jeżeli Twój rejestrator posiada w menu odzyskiwania hasła opcję „Hasło dynamiczne”, przejdź do tej funkcji. Pokażą Ci się informacje o urządzeniu, które należy przekazać pomocy technicznej MSJ Vision w celu wygenerowania dynamicznego hasła.

Jeżeli nie utworzyłeś pytania pomocniczego ani twój rejestrator nie posiada funkcji „Dynamicznego hasła”, należy odesłać rejestrator do serwisu.

Pytanie nr 5: Dlaczego nie mogę dodać do rejestratora maksymalnej ilości kamer IP?

Weźmy za przykład rejestratory szesnastokanałowe posiadające maksymalne dostępne pasmo dla kamer 120Mbps. Jeżeli suma bitrate z każdej kamery przekroczy pasmo, nie będziesz w stanie dodać kolejnej.

Pytanie nr 6: Dlaczego kamera IP podłączona do wbudowanego portu PoE rejestratora nie dodaje się automatycznie?

Sprawdź czy hasło domyślne dla danego protokołu jest ustawione zgodnie z kamerą.

Sprawdź czy kamera ma ustawione pobieranie adresu IP z serwera DHCP lub ustaw statyczny adres IP zgodny z klasą adresową wbudowanego switcha PoE.

Sprawdź czy do rejestratora jest dodana maksymalna ilość kamer.

Sprawdź czy wbudowany switch lub kamera nie są uszkodzone

Pytanie nr 7: Dlaczego monitor podłączony do wyjścia wideo rejestratora nie wyświetla obrazu ?

Sprawdź podłączenie kabla HDMI lub VGA oraz czy nie są uszkodzone.

Upewnij się, że wyświetlacz obsługuje rozdzielczości 1280*1024, 1920*1080 lub 3840*2160.

Wciśnij prawy oraz lewy przycisk jednocześnie na ok. 7s aby zmienić rozdzielczość rejestratora i dostosować ją do rozdzielczości wyświetlacza.

Pytanie nr 8: Rejestrator nie zapisuje obrazu, dlaczego?

Upewnij się, że dysk jest sformatowany.
Sprawdź ustawienie harmonogramów nagrywania.
Upewnij się, że uruchomione jest nagrywanie w pętli
Sprawdź stan dysku twardego


Pytanie nr 9: Mam problem z dostępem do rejestratora poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Upewnij się, że wersja przeglądarki jest wyższa niż 8
Sprawdź ustawienia zapory systemowej
Sprawdź białą oraz czarną listę dostępu na rejestratorze
Sprawdź ustawienie karty sieciowej komputera

Pytanie nr 10: Wtyczka ActiveX nie chce się pobrać. Co robić?



a) Internet Explorer blokuje pobranie wtyczki

Otwórz IE oraz wciśnij  >> Opcje internetowe



Wybierz Zabezpieczenia>>Poziom niestandardowy Włącz wszystkie opcje związane z wtyczkami ActiveX

Wciśnij „Ok” aby zapisać ustawienia




Pytanie nr 11: Jak odtworzyć kopię zapasową nagrań na komputerze?

Kopia zapasowa może zostać utworzona w formacie AVI lub w formacie prywatnym

jeżeli wybrałeś format prywatny, na urządzeniu kopii zapasowej zostanie zapisany odtwarzacz wideo RPAS, którym możesz odtworzyć zaszyfrowane nagranie.

jeżeli wybrałeś format AVI, nagranie może być odtworzone dowolnym odtwarzaczem, wspierającym ten format. Zalecamy VLC Player



Dodatki (2) / Obliczanie przestrzeni dyskowej

Zajmowana przestrzeń dyskowa jest zależna od rozdzielczości, strumienia oraz zajmowanego pasma (bitrate).

Przeźren dyskowa(MB) = Bitrate(Kbps) / 1024 / 8 x 3600 x Ilość nagrywanych godzin dziennie x Ilość dni x ilość kanałów

(3600 oznacza ilość sekund w jednej godzinie, 1TB=1024GB, 1GB=1024MB, 1MB=1024KB, 1 bajt = 8 bitów)

Bitrate (Kbps)	Zajmowana przestrzeń (MB/G)	Zajmowana przestrzeń (MB/D)
10240	4500	108000
8192	3600	86400
6144	2700	64800
4096	1800	43200
3072	1350	32400
2048	900	21600
1024	450	10800
768	337,5	8100
512	225	5400
384	168,75	4050
256	112,5	2700

Tabela poniżej przedstawia obliczoną przestrzeń dyskową potrzebną do zapisania 30 dni nagrań dla konkretnej ilości kanałów

Bitrate (Kbps)	Przebież dyskowa(TB)					
	1CH	4CH	8CH	16CH	32CH	64CH
10240	3,09	12,36	24,72	49,44	98,88	197,76
8192	2,48	9,89	19,78	39,56	79,11	158,21
6144	1,86	7,42	14,84	29,67	59,33	118,66
4096	1,24	4,95	9,89	19,78	39,56	79,11
3072	0,93	3,71	7,42	14,84	29,67	59,33
2048	0,62	2,48	4,95	9,89	19,78	39,56
1024	0,31	1,24	2,48	4,95	9,89	19,78
768	0,24	0,93	1,86	3,71	7,42	14,84
512	0,16	0,62	1,24	2,48	4,95	9,89
384	0,12	0,47	0,93	1,86	3,71	7,42
256	0,08	0,31	0,62	1,24	2,48	4,95

Dodatki (3) / Lista kompatybilnych urządzeń

Kompatybilne dyski twarde

Marka i seria		Pojemność
Seagate	Seria Barracuda	500GB/1TB/2TB/3TB
	Seria SV35	1TB/2TB/3TB
	Seria Surveillance	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB
	Seria Skyhawk (rekomendowana)	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB
Western Digital	Seria Blue	500GB/1TB
	Seria Green	2TB/3TB/4TB
	Seria Purple (rekomendowana)	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB

Kompatybilne urządzenia USB

Marka	Pojemność
SSK	2GB
Netac	4GB
Kingston	2GB/8GB/16GB/32GB
Aigo	2GB
Smatter vider	1GB
SanDisk	4GB/8GB/16GB/32GB

